

天祝县人民医院新增医疗设备
带及通风系统 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)



年 月 日

天祝县人民医院新增医
疗设备带及通风系统 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		各科室新增医疗设备带							
1	031008013001	医疗设备带	1. 材质: 铝合金喷塑	m	33.15				
2	040502007001	设备带堵头	1. 材质及规格: 铝合金喷塑	套	14				
3	040502007002	VIP病房壁画式设备带	1. 材质及规格: 铝合金 尺寸: 630*530	套	62				
4	030412006001	床头灯	1. 规格: T5 2. 功率: 7W 3. 安装: 嵌入设备带内	套	15				
5	030404034001	床头灯开关	1. 规格: 86型 2. 安装: 嵌入设备带内	个	15				
6	030404034002	灯罩	1. 规格: 规格: 400型 2. 安装: 嵌入设备带内	个	15				
7	031008014001	氧气终端	1. 规格: 国标 2. 安装: 隐蔽式、内置维护阀	个	82				
8	031008014002	负压终端	1. 规格: 国标 2. 安装: 隐蔽式、内置维护阀	个	82				
9	030404035001	医用多功能插座	1. 规格: 86型五孔 2. 功率: 10A 3. 安装: 嵌入设备带内	个	158				
10	030409010001	漏电保护器	1. 规格: 1P 16A 2. 性能: 短路、过载保护 3. 安装: 嵌入设备带内	个	69				
11	030411002001	室内管道装饰罩	1. 性能: PVC 2. 安装: 明装	m	107				
12	03B004	设备带辅助配件	1. 辅材（球头螺帽、三通、焊咀）等	项	1				
13	031001004001	脱脂紫铜管	1. 规格: Φ	m	470				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8*1.0 2. 材质：脱脂紫铜管 3. 安装：银钎焊						
14	03B005	铜管管件	1. 规格：Φ8*1.0 2. 材质：脱脂紫铜管 3. 安装：银钎焊	项	1				
15	031001004002	脱脂紫铜管	1. 规格：Φ10*1.0 2. 材质：脱脂紫铜管 3. 安装：银钎焊	m	470				
16	03B006	铜管管件	1. 规格：Φ10*1.0 2. 材质：脱脂紫铜管 3. 安装：银钎焊	项	1				
17	031002003001	穿墙套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：pvc	个	152				
18	031003001001	氧气维修阀	1. 规格：Φ8 2. 材质：铜截止阀 3. 安装：银钎焊	个	63				
19	030411004001	强电线	1. 规格：ZRBV-2.5 2. 材质：铜芯	m	1230				
20	030411001001	护套管	1. 材质：白色黄腊管	m	378				
21	03B007	6297i呼叫分机	1. 液晶屏幕：7英寸液晶触摸屏，分辨率1024*600，屏幕比例16:9。 2. 扬声器：功率1W，单声道，出音方式为正出音。	套	77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			3. 外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患，配色医疗白，支持嵌入式安装。 4. 采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 5. 内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。 6. 支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。 7. 分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、呼叫存储等语音信息交互功能。 8. 支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			9.分机可在线调整病人信息界面的样式和内容，支持同时展示5张及以上患者信息界面，支持手动切换查看，支持设置任何一张为正常待机默认界面。 10.呼叫开关通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 11.床头分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。						
22	03B008	A26VBW门口机	病房住院使用场景定向优化： 1.分辨率1920*1080的高清液晶显示屏，清晰展示图文及音视频的素材； 2.1300万像素前置摄像头，方便医护与患者间高清可视通话； 3.4核1.8GHz的CPU搭配2G+16G的内存存储组合，保证程序	台	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			稳定运行： 4. 内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 5. 支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； 6. 支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； 7. 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 软件重点功能 1. 房间信息显示：显示房间名及其包含床位 2. 患者信息显示：显示房间内床位号与患者信息 3. 护士进入：定位护士进入哪个房间 4. 宣教文章展示：支持图文、音频、视频等形式展示诸如病区简介等宣教文章 5. 医护列表：展示本护理单元的医护信息 6. 发起呼叫：						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			对医护主机或患者所在床位发起呼叫 7. 呼叫响应：对本房间患者呼叫进行显示与门灯闪烁提醒 8. 门灯颜色配置：针对患者呼叫类型与患者护理级别的不同进行不同颜色门灯的闪烁提醒 9. 护士查房：配合护士身份卡完成记录护士查房信息 10. 模式切换：支持管房与管床两种显示模式的自由切换						
23	03B009	A21C值班室分机	硬件功能 1. 基于安卓9.0系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化； 2. 5英寸液晶显示屏，轻巧设计，易于值班室等场景的壁挂安装； 3. 800万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话； 4. 8核1.5GHz的CPU搭配1G+8G的内存存储组合，保证程序稳定运行。 软件重点功能 1. 屏保：分机一段时间不操	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			作后自动显示，显示内容为当前时间； 2. 呼叫患者：显示所在护理单元的床位一览表，点击具体床位后，对该床患者发起呼叫； 3. 呼叫主机：对本护理单元主机发起呼叫请求； 4. 呼叫其他值班室：显示所在护理单元的值班室分机一览表，点击具体值班室后，对其发起呼叫请求； 5. 呼叫处理：处理本护理单元医护主机、其他值班室分机发来的呼叫请求，处理本护理单元床旁分机、床头分机发来的增援呼叫请求； 静音/恢复：点击静音按钮后，对接收的呼叫请求将不再进行播报，仅在页面进行提醒，再次点击后，恢复呼叫播报。						
24	030411004002	呼叫系统信号线	1. 规格：RVV2*1 2. 安装：暗装	m	341				
25	03B010	6399W呼叫分机(感染科)	1. 功能：呼叫通话、叫通指示、呼叫清除	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 配置：插拔式呼叫开关线 3. 材质：铝合金拉丝面板 4. 安装：明装						
		分部小计							
		康复科康复大厅							
26	031008013002	医疗设备带	1. 材质：铝合金喷塑	m	33.4				
27	040502007003	设备带堵头	1. 材质及规格：铝合金喷塑	套	8				
28	030412006002	床头灯	1. 规格：T5 2. 功率：7W 3. 安装：嵌入设备带内	套	16				
29	030404034003	床头灯开关	1. 规格：86型 2. 安装：嵌入设备带内	个	16				
30	030404034004	灯罩	1. 规格：规格：400型 2. 安装：嵌入设备带内	个	16				
31	031008014003	氧气终端	1. 规格：国标 2. 安装：隐蔽式、内置维护阀	个	16				
32	031008014004	负压终端	1. 规格：国标 2. 安装：隐蔽式、内置维护阀	个	16				
33	030404035002	医用多功能插座	1. 规格：86型五孔 2. 功率：10A 3. 安装：嵌入设备带内	个	48				
34	030409010002	漏电保护器	1. 规格：1P 16A 2. 性能：短路、过载保护 3. 安装：嵌入设备带内	个	4				
35	030411002002	室内管道装饰罩	1. 性能：PVC 2. 安装：明装	m	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	03B011	设备带辅助配件	1.辅材（球头螺帽、三通、焊咀）等	项	1				
37	031001004003	脱脂紫铜管	1.规格：Φ8*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 3.安装：银钎焊	m	88				
38	03B012	铜管管件	1.规格：Φ8*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 3.安装：银钎焊	项	1				
39	031001004004	脱脂紫铜管	1.规格：Φ10*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 3.安装：银钎焊	m	88				
40	03B013	铜管管件	1.规格：Φ10*1.0 2.材质：脱脂紫铜管 3.安装：银钎焊	项	1				
41	031002003002	穿墙套管	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：pvc	个	2				
42	031003001002	氧气维修阀	1.规格：Φ8 2.材质：铜截止阀 3.安装：银钎焊	个	4				
43	030411004003	强电线	1.规格：ZRBV-2.5 2.材质：铜芯	m	352				
44	030411001002	护套管	1.材质：白色黄腊管	m	85				
45	03B014	6297i呼叫分机	1.液晶屏幕：7英寸液晶触摸屏，分辨率1024*600，屏幕比例16:9。	套	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			2. 扬声器：功率1W，单声道，出音方式为正出音。 3. 外观结构：采用ABS+PC材料，避免金属材质造成的静电隐患，配色医疗白，支持嵌入式安装。 4. 采用IP组网方式，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息。 5. 内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位。 6. 支持与护士站主机的双向呼叫及对讲。 7. 分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、呼叫存储等语音信息交互功能。 8. 支持显示多种必要图文信息，包括但不限于病人姓名（支持隐去单字以保护患者隐私）、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			绍、医院介绍等，内容和背景均可指定显示颜色。 9. 分机可在线调整病人信息界面的样式和内容，支持同时展示5张及以上患者信息界面，支持手动切换查看，支持设置任何一张为正常待机默认界面。 10. 呼叫开关通过专用线缆连接至每个床头分机，采用磁吸式固定，呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电照明、屏幕亮屏开关等功能。 11. 床头分机设备程序、素材可在线进行升级，支持由系统后台统一进行功能升级。						
46	03B015	A26VBW门口机	病房住院使用场景定向优化： 1. 分辨率1920*1080的高清液晶显示屏，清晰展示图文及音视频的素材； 2. 1300万像素前置摄像头，方便医护与患者间高清可视通话； 3. 4核1.8GHz的	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			CPU搭配2G+16G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 4. 内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 5. 支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； 6. 支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； 7. 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 软件重点功能 1. 房间信息展示：显示房间名及其包含床位 2. 患者信息展示：显示房间内床位号与患者信息 3. 护士进入：定位护士进入哪个房间 4. 宣教文章展示：支持图文、音频、视频等形式展示诸如病区简介等宣教文章 5. 医护列表：						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			展示本护理单元的医护信息 6.发起呼叫：对医护主机或患者所在床位发起呼叫 7.呼叫响应：对本房间患者呼叫进行显示与门灯闪烁提醒 8.门灯颜色配置：针对患者呼叫类型与患者护理级别的不同进行不同颜色门灯的闪烁提醒 9.护士查房：配合护士身份卡完成记录护士查房信息 10.模式切换：支持管房与管床两种显示模式的自由切换						
47	030411004004	呼叫系统信号线	1. 规格：RVV2*1 2. 安装：暗装	m	78				
		分部小计							
		疼痛门诊							
48	031008013003	医疗设备带	1. 材质：铝合金喷塑	m	6				
49	040502007004	设备带堵头	1. 材质及规格：铝合金喷塑	套	2				
50	030412006003	床头灯	1. 规格：T5 2. 功率：7W 3. 安装：嵌入设备带内	套	1				
51	030404034005	床头灯开关	1. 规格：86型 2. 安装：嵌入设备带内	个	1				
52	030404034006	灯罩	1. 规格：规格：400型 2. 安装：嵌入	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			设备带内						
53	031008014005	氧气终端	1. 规格：国标 2. 安装：隐蔽式、内置维护阀	个	2				
54	031008014006	负压终端	1. 规格：国标 2. 安装：隐蔽式、内置维护阀	个	2				
55	030404035003	医用多功能插座	1. 规格：86型五孔 2. 功率：10A 3. 安装：嵌入设备带内	个	3				
56	030409010003	漏电保护器	1. 规格：1P 16A 2. 性能：短路、过载保护 3. 安装：嵌入设备带内	个	1				
57	030411002003	室内管道装饰罩	1. 性能：PVC 2. 安装：明装	m	2				
58	03B016	设备带辅助配件	1. 辅材（球头螺帽、三通、焊咀）等	项	1				
59	031001004005	脱脂紫铜管	1. 规格：Φ8*1.0 2. 材质：脱脂紫铜管 3. 安装：银钎焊	m	16				
60	03B017	铜管管件	1. 规格：Φ8*1.0 2. 材质：脱脂紫铜管 3. 安装：银钎焊	项	1				
61	031001004006	脱脂紫铜管	1. 规格：Φ10*1.0 2. 材质：脱脂紫铜管 3. 安装：银钎焊	m	16				
62	03B018	铜管管件	1. 规格：Φ10*1.0	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质：脱脂紫铜管 3. 安装：银钎焊						
63	031002003003	穿墙套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 材质：pvc	个	1				
64	031003001003	氧气维修阀	1. 规格：Φ8 2. 材质：铜截止阀 3. 安装：银钎焊	个	1				
65	030411004005	强电线	1. 规格：ZRBV-2.5 2. 材质：铜芯	m	50				
66	030411001003	护套管	1. 材质：白色黄腊管	m	10				
		分部小计							
		手术室生活区新增新风系统							
67	030108001001	全热交换新风机	1. XY-E150PMA, 净化型 2. 功率：800W, 风量1500m3/h, 3. 噪音43db, 转速：1200r/min 尺寸：1310*1074*395	台	3				
68	030702005001	塑料通风管道	1. 名称：PVC风管 2. 规格：Φ 250*6.2mm	m	98				
69	030702005002	塑料通风管道	1. 名称：PVC风管 2. 规格：Φ 200*4.9mm	m	43				
70	030703002001	手动PVC风管阀门	1. 名称：手动硅胶密封圈蝶阀 2. 规格：Φ 250	个	13				
71	030703002002	手动PVC风管阀门	1. 名称：手动硅胶密封圈蝶阀 2. 规格：Φ 200	个	13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	03B019	吊筋	1. 规格、材质： Φ 8*2500镀锌	根	50				
73	03B020	PVC风管道件	1. 规格：Φ 250（ 弯头、三通 直接）	项	1				
74	03B021	PVC风管道件	1. 规格：Φ 200（ 弯头、三通 直接）	项	1				
75	030703011001	送风百叶	1. 名称：送风百 叶 2. 规格：300*300 3. 材质：铝合金	个	13				
76	030703011002	排风百叶	1. 名称：排风百 叶 2. 规格：300*300 3. 材质：铝合金	个	13				
77	03B022	软连接	1. 名称：软连接 2. 规格：Φ 250* 1000 PE防尘 3. 材质：pvc钢 丝软管	个	10				
78	03B023	软连接	1. 名称：软连接 2. 规格：Φ 200* 1000 PE防尘 3. 材质：pvc钢 丝软管	个	16				
79	03B024	消音管	1. 名称：消音管 2. 规格：Φ 250* 1000	个	12				
		分部小计							
		重症监护室卫 生间新增排风 系统							
80	030108001002	超静音管道风 机	1. XY250D-30DP ，功率：450W，	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 风量1800m3/h, 噪音43db, 3. 转速：高低速随意调节, 4. 尺寸:750*550*380						
81	030702005003	塑料通风管道	1. 名称:PVC风管 2. 规格: φ 250*6.2mm	m	30				
82	030702005004	塑料通风管道	1. 名称:PVC风管 2. 规格: φ 200*4.9mm	m	23				
83	030703002004	手动PVC风管阀门	1. 名称:手动硅胶密封圈蝶阀 2. 规格: φ 200	个	4				
84	03B025	吊筋	1. 规格、材质: φ 8*2500镀锌	根	20				
85	03B026	PVC风管道件	1. 规格: φ 250 (弯头、三通直接)	项	1				
86	03B027	PVC风管道件	1. 规格: φ 200 (弯头、三通直接)	项	1				
87	030703011004	排风百叶	1. 名称:排风百叶 2. 规格:300*300 3. 材质: 铝合金	个	4				
88	03B028	软连接	1. 名称: 软连接 2. 规格: φ 250*1000 PE防尘 3. 材质: pvc钢丝软管	个	2				
89	03B029	软连接	1. 名称: 软连接 2. 规格: φ 200*1000 PE	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防尘 3. 材质：pvc钢丝软管						
		分部小计							
		安检机							
90	03B030	安检机	X 光行李安检机 基本参数指标： 外观尺寸：1955(L) x876(w) x1258(h) 通道尺寸：650mm（宽）×500mm（高），Ø传送带速度：0.22m/s~0.70m/s，Ø传送带额定负荷180 kg，Ø单次检查剂量 < 1.5μGy，Ø穿透力：14mm 钢板，AWG34，Ø胶卷安全性：对 ISO1600胶卷安全，Ø泄漏剂量：0.2μGy/h，关机控制：关机时是电脑正常关机程序，然后按一下波动开关，设备自动安全关机，减少设备故障。环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。电流 0.4~0.5mA（可调）管电压 80KV，射线束发散角 60°	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统
 标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

标段：天祝县人民医院新增医疗设备带及通风系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：