

## 黄羊水库天梯山水利风景区标识标牌及水文化建设工程招标清单

序号	工程项目及名称	单位	数量	备注
<b>建筑工程</b>				
一	<b>标志标牌制作安装</b>			
1	<b>景区总图标识</b>			
	素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$	m <sup>2</sup>	1.44	
	100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.15	
	C25钢筋混凝土墩（表面抹平）	m <sup>3</sup>	0.45	
	钢筋制作及安装	kg	54	
	预埋件（250*250*10厚钢板）	个	1	
	现浇C20混凝土墩	m <sup>3</sup>	0.008	
	20厚1:2.5水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.005	
	300*200*20厚芝麻灰花岗岩	m <sup>2</sup>	0.55	
	景区总图标识牌（镀锌方钢）	个	1	
2	<b>警示标识</b>	个	11	
3	<b>指示标识</b>			
	素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$	m <sup>2</sup>	11.83	
	100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.19	
	现浇C20混凝土（F150）	m <sup>3</sup>	2.8	
	指示标识牌（4叶）	个	2	
	指示标识牌（3叶）	个	4	
	指示标识牌（2叶）	个	1	
4	<b>导向标识</b>			
1)	节点导向标识			
	素土夯实，压实系数 $\geq 0.93$	m <sup>2</sup>	9.3	

## 黄羊水库天梯山水利风景区标识标牌及水文化建设工程招标清单

序号	工程项目及名称	单位	数量	备注
	100厚碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.93	
	现浇C20混凝土（F150）	m <sup>3</sup>	0.55	
	预埋件（650*300*10厚钢板）	个	5	
	2400*550*200不锈钢板定制导向标识牌	个	5	
2)	水文化及科普长廊导向标识			
	素土夯实，压实系数≥0.93	m <sup>2</sup>	2.25	
	150厚混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.35	
	C25钢筋混凝土墩（表面抹平）	m <sup>3</sup>	0.86	
	钢筋制作及安装	kg	103.2	
	预埋件（600*200*10厚钢板）	个	1	
	2400*500*100热镀锌钢板定制导向牌	个	1	
3)	景区户外导向牌（指示路）	个	2	带安装
5	宣传牌更换	个	7	
二	水文化及科普长廊			
1	水文化科普宣传栏（仿木纹烤漆不锈钢10m*2.8m）	座	1	
2	水库管理楼文化墙（挂壁，长68.7m）	m <sup>2</sup>	82.44	1.5cmPVC+0.6mm水晶膜+侧面钢
三	其他			
1	文化墙照明设施改造	项	1	
2	其它宣传牌	项	1	

投标人（盖单位章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签名）