

凉州区九墩滩九年制学校校舍  
维修项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

凉州区九墩滩九年制学  
校校舍维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：凉州区九墩滩九年制  
学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

- 1、项目名称：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目
- 2、建设性质：装修改造
- 3、建设地点：武威市凉州区

## 二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；
- 2、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(2019地区基价)、《甘肃省安装工程预算定额》(2019地区基价)、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》武威地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》武威地区基价；
- 3、材料价差参照执行武威市凉州区2025年第一季度指导价；
- 4、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

## 三、其他说明

- 1、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019] 118 号。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011607001002	屋面防水层拆除（宿舍楼）	1.原屋面防水层拆除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	462.62				
2	011608002001	铲除内墙涂料面层	1.原食堂餐厅内墙涂料面层铲除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	295.59				
3	011608002002	铲除天棚涂料面层	1.原食堂餐厅天棚涂料面层铲除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	152.56				
4	011605001001	砖地面拆除	1.原营养餐室砖地面拆除清理 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	16.25				
5	011604002001	水泥砂浆踢脚线铲除	1.原营养餐室水泥砂浆踢脚线铲除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	2.33				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010902003001	屋面刚性层（门房）	1. 40厚C20细石混凝土 3. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	47.6				
2	010902001001	屋面卷材防水（门房）	1. 3+4厚SBS防水卷材一道（带保护层），防水翻起400 2. 底油一道 3. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	58.64				
3	010902001002	屋面卷材防水（宿舍楼）	1. 3+4厚SBS防水卷材一道（带保护层），防水翻起400 2. 底油一道 3. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	462.62				
4	011502001001	屋面泛水收头（门房）	1. 屋面泛水收头采用30宽铝板压条 2. 具体做法详见图纸	m	27.6				
5	011502001002	屋面泛水收头（宿舍楼）	1. 屋面泛水收头采用30宽铝板压条 2. 具体做法详见图纸	m	155.4				
6	011407001001	内墙面喷刷涂料	1. 墙体界面处理剂一道； 2. 满刮2厚腻子，磨平填补缝隙 3. 复补2厚腻子，砂纸打磨平整 4. 喷白色乳胶漆两道 5. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	192.84				
7	011406001001	油漆墙裙	1. 墙体界面处理剂一道 2. 满刮2厚腻子，磨平填补缝隙 3. 复补2厚腻子，砂纸打磨平	m <sup>2</sup>	102.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			整 4. 喷(刷)底漆一遍, 调和漆两遍 5. 具体做法详见图纸						
8	011102003001	块料地面	1. 铺10厚防滑地板砖, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 60厚C20细石混凝土垫层 5. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	16.25				
9	011105003001	块料踢脚线	1. 8厚瓷砖踢脚, 白水泥擦缝 2. 10厚1:2水泥砂浆粘贴 3. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	2.33				
10	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 墙体界面处理剂一道 2. 满刮2厚腻子, 磨平填补缝隙 3. 复补2厚腻子, 砂纸打磨平整 4. 喷白色乳胶漆两道 5. 具体做法详见图纸	m <sup>2</sup>	152.56				
11	011407001002	外墙面喷刷涂料(食堂外墙修补)	1. 12厚防水砂浆打底扫毛或划出纹道 2. 满刮2厚腻子, 磨平填补缝隙 3. 复补腻子, 磨平, 涂饰底层涂料 4. 喷(刷)外墙	m <sup>2</sup>	8				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程      标段：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目      第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			丙烯酸涂料 5. 具体做法详见 图纸						
12	011204003001	块料外墙面（ 教学楼外墙零星 修补）	1. 5厚釉200*400 mm面砖面层，白 水泥擦缝 2. 4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建 筑胶结合层 3. 具体做法详见 图纸	m2	22				
13	011204003002	块料内墙面（ 教学楼走廊零星 修补）	1. 5厚200*300mm 釉面砖面层，白 水泥擦缝 2. 4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建 筑胶结合层 3. 具体做法详见 图纸	m2	62				
14	011406001002	油漆踢脚维修	1. 原有150高油 漆踢脚线打磨后 重新刷灰色油漆 2. 具体详见图纸	m2	14.25				
		分部小计							
		措施项目							
15	011701003001	里脚手架	1. 内墙装饰脚手 架	m2	570.24				
16	011701003002	里脚手架	1. 天棚装饰脚手 架	m2	138				
17	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	448.06				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除原灯具 2. 废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	套	13				
2	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:双头应急照明灯 2. 规格:LED 5W	套	13				
3	031004008001	其他成品卫生器具	1. 更换厕所蹲便器低水箱(含配套五金)	组	26				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

















































# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网（安装）      标段：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目      第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外管网							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PE100级聚乙烯(PE)管 De63 (含管件) 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验, 管道消毒	m	237.24				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100级聚乙烯(PE)管 De50 (含管件) 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗及压力试验	m	81.07				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100级聚乙烯(PE)管 De40 (含管件) 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗及压力试验	m	49.9				
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 溢流管 3. 材质、规格:	m	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网（安装）      标段：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目      第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验							
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 溢流管 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球试验	m	3					
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2					
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	2					
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	1					
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN50	个	1					
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN40	个	2					
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN32	个	1					
12	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 洒水栓 2. 规格、压力等级: DN25	个	1					
13	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 水箱浮球阀 2. 规格、压力	个	2					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网（安装）      标段：凉州区九墩滩九年制学校校舍维修项目      第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN50						
14	031004014001	水龙头	1.名称:水箱水龙头 2.型号、规格:DN20	个	6				
15	031004014002	给、排水附(配件)	1.材质:18目防虫网	个	2				
16	031006015001	生活调节水箱	1.材质、类型:PES非焊接组装式抑菌水箱 2.型号、规格:LxBxH:2.0mx1.5mx1.5m	台	1				
17	080902006001	液位计	1.名称:液位显示器	个	1				
18	031006001001	变频给水设备	1.设备名称:变频给水泵 2.水泵主要技术参数:L=12.0m <sup>3</sup> /h H=60m N=5.5KW 3.附件名称、规格、数量:水泵1台,稳流罐1台	套	1				
19	010501006001	水箱基础	1.水箱基础 2.混凝土强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.51				
20	011702001001	基础	1.水箱基础模板	m <sup>2</sup>	5.7				
21	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢	t	0.041				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





















