



工程量清单

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	办公楼维修					
(一)	散水维修					
1	散水地坪拆除	m ³	12.86			
2	土方开挖外运	m ³	254.06			
3	换填砂砾土夯填	m ³	241.20			
4	现浇C20混凝土散水地坪(8cm)	m ³	12.86			
(二)	墙裙维修					
1	墙砖 300*150mm 拆除外运	m ²	8.60			
2	外墙保温层(聚苯乙烯泡沫板)	m ²	8.60			
3	玻璃纤维网格布	m ²	8.60			
4	墙砖 300*150mm 水泥砂浆结合层	m ³	8.60			
5	外墙瓷砖	m ²	8.60			
(三)	办公楼门口台阶维修					
1	办公楼门口台阶拆除	m ³	10.73			
2	现浇C20混凝土垫层	m ³	10.73			
3	大理石瓷砖 水泥砂浆结合层(含安装)	m ²	59.99			
4	办公楼门口台阶外运	m ³	10.73			
(四)	办公楼楼顶防水					
1	办公楼原屋面防水、水泥砂浆拆除外运	m ²	1031.04			
2	炉渣翻晒	m ²	652.62			
3	M10砂浆抹面	m ²	619.84			
4	办公楼防水(SBS沥青防水卷材)	m ²	1031.04			
5	更换落水管(Φ110)(包含配件)	m	128.00			
(五)	外墙粉刷工程					
1	墙体粉刷(含铲除原面层、基层清理,批腻子两遍,挂玻纤网格布,外墙刷丙烯酸防水乳胶漆等)	m ²	1278.70			
二	伙房					
(一)	原屋面防水维修					
1	原屋面防水、水泥砂浆拆除外运	m ²	221.00			
2	炉渣翻晒	m ²	156.00			
3	M10砂浆抹面	m ²	156.00			
4	伙房防水(SBS沥青防水卷材)	m ²	266.00			



工程量清单

(二)	外墙粉刷工程					
1	墙体粉刷（含铲除原面层、基层清理，批腻子两遍，挂玻纤网格布，外墙刷丙烯酸防水乳胶漆等）	m ²	305.00			
三	库房					
(一)	散水维修					
1	散水地坪拆除	m ³	5.92			
2	土方开挖外运	m ³	94.72			
3	换填砂砾土夯填	m ³	88.80			
4	现浇C20混凝土地坪散水（0.8cm）	m ³	5.92			
(二)	屋面防水维修工程					
1	原屋面防水、水泥砂浆拆除外运	m ³	221.00			
2	炉渣翻晒	m ²	156.00			
3	M10砂浆抹面	m ²	156.00			
4	库房防水（SBS沥青防水卷材）	m ²	266.00			
(三)	外墙粉刷工程					
1	墙体粉刷（含铲除原面层、基层清理，批腻子两遍，挂玻纤网格布，外墙刷丙烯酸防水乳胶漆等）	m ²	305.00			
四	排水					
1	排水管管沟开挖	m ³	96.00			
2	排水管管沟回填	m ³	96.00			
3	安装Φ200PVC排水管（包含配件）	m	80.00			
五	渗水井					
1	土方开挖	m ³	4.50			
2	井底滤料（砂砾石50cm）	m ³	1.13			
3	原土回填	m ³	3.38			
六	彩钢车棚维修					
1	彩钢顶棚（含钢屋架）0.8（cm）	m ²	180.00			
2	土方开挖外运	m ³	72.00			
3	原土夯实	m ²	180.00			
4	砂砾石垫层（20cm）	m ³	36.00			
5	现浇C20混凝土地坪（18cm）	m ³	32.40			

投标人（单位盖章）

法定代表人（或委托代理人）

（签名）