

古浪县人民法院档案密集架采  
购安装项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

古浪县人民法院档案密  
集架采购安装项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：古浪县人民法院档案  
密集架采购安装项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况

- 1、工程名称：古浪县人民法院档案密集架采购安装项目
- 2、建设单位：古浪县人民法院
- 3、建设地点：古浪县人民法院内

## 二、编制依据

- 1、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(2019)、《甘肃省安装工程预算定额》(2019)、《甘肃省抗震加固工程预算定额》(2010)等定额武威地区基价进行组价。

## 三、其他说明：

- 1、本工程按三类工程计取。
- 2、材料价差参照武威市古浪县2025年第二季度指导价进行调整，人工费调整按武威市古浪县2024年第一期人工费进行调整。
- 3、规费、税金按甘肃省现行文件执行。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：古浪县人民法院档案密集架采购安  
 工程名称：古浪县人民法院档案密集架采购安装项目 装项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011605001001	平面块料拆除	1. 楼地面拆除 2. 垃圾外运、运距：5km	m <sup>2</sup>	30.38				
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：地沟墙体 2. 砌体材质：标准砖 3. 拆除高度：1.5米 4. 拆除砌体的截面尺寸：宽240，长12米	m <sup>3</sup>	4.32				
3	011610001001	木门拆除	1. 原木门拆除 2. 垃圾外运、运距：5km	m <sup>2</sup>	2.1				
4	011612002001	暖气片拆除	1. 金属暖气片拆除，15片/组 2. 垃圾外运、运距：5km	组	2				
		分部小计							
		改造工程							
5	010401001001	砖砌地沟	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 2. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	4.32				
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 沟壁内侧抹灰，20厚1:2.5水泥砂浆抹面找平	m <sup>2</sup>	18				
7	010512008001	沟盖板	1. 地沟盖板安装（利旧）	块	8				
8	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：50厚C25细石混凝土找平 2. 4厚SBS防水卷材一道，四周翻起300	m <sup>2</sup>	30.38				
9	010606013001	零星钢构件	1. 36C槽钢靠墙锚入原墙柱，离地300高（含	t	2.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：古浪县人民法院档案密集架采购安  
 工程名称：古浪县人民法院档案密集架采购安装项目 装项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			锚杆、凿洞、灌缝等) 2. 300*200*8*14 H型钢水平、垂直方向各两道，做地面支撑 3. 具体做法见改造图纸						
10	010605001001	压型钢板	1. 镀锌压型钢板制作、安装，2. 0厚 2. 具体做法详见改造图	m <sup>2</sup>	30.8				
11	010507007001	混凝土基础	1. 部位：地面 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	7.6				
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：地面Φ10钢筋双向布置，间距200	t	0.86				
13	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色：800*800陶瓷地砖铺贴	m <sup>2</sup>	30.38				
14	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：120 2. 粘贴层厚度、材料种类：10厚1：2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖粘贴	m	21.6				
15	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质：钢制保温防火、防盗门制作、安装M1024	樘	1				
16	010810001001	窗帘	1. 窗帘制作、	m	4.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：古浪县人民法院档案密集架采购安  
 工程名称：古浪县人民法院档案密集架采购安装项目 装项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			安装						
17	01B005	电气改造	1. 房间电气改造（含灯具、开关插座及线路改造）	项	1				
18	01B004	移动式密集柜	1. 规格尺寸：W900*D560*H2400mm/组，1列4组 2. 设计数量：共10列；40组 3. 存放空间：设计密集柜六层双面存放标准A4档案盒适用于存放尺寸≤高320mm宽240mm的档案盒 4. 产品配置：密集柜首尾两列外侧带门锁，门列侧面板设有列锁密集柜两列之间设有密封条，顶部设有顶板、防尘板，合拢后达到防盗、防尘、防火、防水、防潮的效果 5. 柜体制作安装	组	1				
19	01B006	书梯	1. 成品书梯安装	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











