

民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：民勤县夹河镇大坑沿
村党群活动服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

一、招标范围 工程量清单和规范、规程、施工图纸、标准图集中载明的全部内容 二、编制依据 1、设计图纸 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013 3、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013 5、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 6、省、市有关政策性文件。 三、取费类别 1、本工程取费为三类取费 2、规费、税金执行甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）中相应规定。 3、材料价格执行武威市民勤县2025年一季度信息价。 四、清单说明 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。 4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合	m2	190.96				
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:1.5 m 以内	m3	108.5				
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:粘土或粉质粘土 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价	m3	74.55				
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:开挖弃土 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	33.95				
		分部小计							
		钢筋及混凝土工程							
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送	m3	8.28				
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送	m3	16.04				
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送	m3	1.34				
8	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	25.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 泵送						
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.33				
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：自拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.64				
11	010505006001	栏板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 泵送	m3	5.64				
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400	t	5.508				
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300	t	0.714				
14	010507001001	散水	1. 素土夯实，向外坡3%-5% 2. 300mm厚粒径5-32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3. 100mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光	m2	49.4				
15	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300mm厚粒径5-32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3. 100mm厚C15混凝土，台阶面向外坡1% 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	73.92				
		分部小计							
		砌体工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	27.74				
17	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KP1型MU10烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3. ±0.00以上墙体砌筑	m3	83.86				
18	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KP1型MU10烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3. 女儿墙砌筑	m3	10.51				
		分部小计							
		其他装饰装修工程							
19	010802004001	防盗门	1. 三防一保防盗门	m2	21.36				
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥隔热铝合金窗，6mm中透光Low-E+12A+6mm透明 2. 包括配套纱窗、五金件等	m2	18.36				
21	011001005001	保温隔热楼地面	1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	156.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 素土夯实						
22	011201001002	墙面	1. 内墙面 2. 1:2.5水泥砂浆抹面 3. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 4. 2厚面层耐水腻子刮平 5. 涂料饰面	m2	385.38				
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 天棚 2. 做法参见05J909-棚5A	m2	163.47				
24	011201001003	外墙面	1. 基层墙体 2. 20厚水泥砂浆找平层 3. 聚合物水泥砂浆粘结层 4. 3~5厚聚合物抗裂砂浆,压入两层耐碱玻纤网格布 5. 外墙耐水腻子打底批刮两遍 6. 刷外墙外墙丙烯酸涂料两遍	m2	271.03				
25	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 1: 2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖	m	127.16				
26	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚保温水泥砂浆保护层 2. 10厚低标号砂浆隔离层 3. 4厚高聚物改性沥青防水卷材SBS各一道	m2	172.71				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 100厚岩棉保温板(燃烧性能等级为A级.) 6. 最薄30厚LC轻集料混凝土2%找坡层						
27	010902004001	屋面排水管	1. 屋面排水管做法见甘12J8-39，水落管做法见甘12J8-43 2. De110PVC排水管、PVC落水斗	m	6.6				
28	010901001001	瓦屋面	1. 做法参见甘12J8-25-4	m2	64.76				
		分部小计							
		措施项目							
29	011701001001	综合脚手架		m2	190.96				
30	011702001001	垫层		m2	19.57				
31	011702003001	构造柱		m2	36.02				
32	011702006001	矩形梁		m2	11.83				
33	011702008001	圈梁		m2	82.84				
34	011702009001	过梁		m2	18.81				
35	011702014001	有梁板		m2	194.9				
36	011702021001	栏板		m2	116.54				
37	011702029001	散水		m2	9.72				
38	011702027001	台阶		m2	9.24				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内-外墙外1.5m 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR给水管; De25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	10.95				
2	040502005002	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN25	个	3				
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 附件名称、数量:感应式水嘴、排水软管、过水热及附件	组	3				
		分部小计							
		排水工程							
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内-外墙外1.5m 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC给水管; De110 4. 连接形式:粘接	m	11.4				
5	031003007001	疏水器	1. 材质:不锈钢地漏	组	3				
		分部小计							
		消防工程							
6	030901013001	灭火器	1. MF/ABC3 2. 手提式磷酸铵盐干粉灭火器	具	6				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005005001	电采暖	1. 功率：2.0kw 2. 220v，含温控设施及安全保障措施，挂墙安装 3. 安装高度距地200mm	台	12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AP1配电箱 2. 型号:10回路 3. 规格:500*600*250mm 4. 安装方式:嵌入式; 距地1.6m	台	1				
2	030411001001	配管	1. 名称:RPE25穿线管 2. 配置形式:暗配	m	131.51				
3	030411001002	配管	1. 名称:RPE20穿线管 2. 配置形式:暗配	m	88.3				
4	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:YJV-5*10	m	6.16				
5	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB2-BYJ-2.5 4. 配线部位:室内	m	264.89				
6	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB2-BYJ-4.0 4. 配线部位:室内	m	394.52				
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 型号:节能型LED光源56W	套	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 类型:吸顶安装						
8	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:86型; 220V-10A 3. 安装方式:距地1. 3m暗装	个	7				
9	030404035001	插座	1. 名称:安全型二、三孔电源插座 2. 规格:250V, 10A, 安全型 3. 安装方式:距地0. 5米暗装	个	43				
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 安装形式:暗装	个	68				
		分部小计							
		弱电							
11	030404017002	配电箱	1. 名称:总配线架	台	1				
12	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 名称:8芯单模光纤	m	6. 3				
13	030411001004	配管	1. 名称:RPE32穿线管 2. 配置形式:暗配	m	6. 3				
14	030411001005	配管	1. 名称:RPE20穿线管 2. 配置形式:暗配	m	167. 4				
15	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:超六类四对对绞线	m	167. 4				
16	030502012001	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 类别:RJ5型 3. 安装方式:距地0. 3m暗装	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：民勤县夹河镇大坑沿村党群活动服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：