

民勤县红沙梁镇养殖小区配套设施建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

民勤县红沙梁镇养殖小区配套设施建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：民勤县红沙梁镇养殖小区配套设施

建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.7m	m3	927				
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	927				
3	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：PVC给水管 De110 2. 连接形式：粘接 3. 铺设深度：1.6m以内	m	1030				
4	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：PVC给水管 De32 2. 连接形式：粘接 3. 铺设深度：1.6m以内	m	430				
5	040504002001	水窖	1. 名称：混凝土水窖 2. 容积：2.3m3 3. 盖板材质、规格：Φ1000预制混凝土 4. 井圈材质及规格：Φ1000预制混凝土 5. 垫层：200mm厚C20混凝土 6. 防渗、防水要求：内抹1.5mm厚聚氨酯	座	48				
6	040504002002	混凝土井	1. 井圈材质及规格：Φ1000预制混凝土井圈1m、Φ1000*600预制锥体 2. 井盖材质及规格：Φ700铸铁井盖	座	53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：民勤县红沙梁镇养殖小区配套设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费	1.807				
2	041109001002	文明施工费	人工费	2.626				
3	041109001003	安全施工费	人工费	17.08 ₂				
4	041109001004	临时设施费	人工费	6.214				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费	6.37				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费	0.78				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费	3.05				
8	041109003001	二次搬运费	人工费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费	4.07				
11	04B001	工程定位复测费	人工费	0.77				
12	04B002	施工因素增加费	人工费	3.02				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：管网工程

标段：民勤县红沙梁镇养殖小区配套设施建设项目

第 1 页

共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力工程

标段：民勤县红沙梁镇养殖小区配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m 以内	m3	2173.08				
2	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：素土 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	2173.08				
3	040803001001	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLV-3*16+1*10 3. 材质：铝芯电缆	m	1931				
4	040803001006	电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJLV-3*35+1*16 3. 材质：铝芯电缆	m	1687				
5	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格：600*800	台	12				
6	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 规格：200*300 3. 安装方式：悬挂式	台	48				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电力工程

标段：民勤县红沙梁镇养殖小区配套设施建设
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001008	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001009	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001010	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 电力工程

标段：民勤县红沙梁镇养殖小区配套设施建设项目

第 1 页

共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：