

武威第二十五中学博学楼大厅  
文化建设项目 工程

招标工程量清单



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威第二十五中学博学楼大厅文化建设项目
 第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|--------------------------|------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                          |                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                          |                                    |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 博学楼大厅-北墙                 |                                    |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 其他                       |                                    |      |       |       |    |     |       |
| 1    | 011207001001 | 墙面装饰板                    | 奥松板、石膏板、木龙骨<br>320*315cm 100*315cm | m2   | 13.23 |       |    |     |       |
| 2    | 01B005       | 电路改造                     | 众邦电线电缆 PPR 穿线管<br>在墙面开槽放入电线 抹平墙面   | m2   | 13.23 |       |    |     |       |
| 3    | 011407001003 | 墙面喷刷涂料                   | 批腻子、打磨平整、喷刷乳胶漆 2 遍（白色、蓝色）          | m2   | 13.23 |       |    |     |       |
| 4    | 011207001002 | 墙面造型文化                   | 奥松板、石膏板、木龙骨<br>320*280cm 85*280cm  | m2   | 11.34 |       |    |     |       |
| 5    | 030412001001 | LED灯带                    |                                    | m    | 15    |       |    |     |       |
| 6    | 030412001002 | 硅胶造型软灯带                  | LED 霓虹灯带、蓝色、直流 DC12V               | m    | 20    |       |    |     |       |
| 7    | 030412001003 | 顶面筒灯                     | 规格 12-15W                          | 套    | 4     |       |    |     |       |
| 8    | 01B006       | 变流器-电源                   |                                    | 个    | 4     |       |    |     |       |
| 9    | 011105006001 | 钛合金踢脚线                   | 银色、20cm 高                          | m    | 4.5   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                     |                                    |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 文化墙面制作                   |                                    |      |       |       |    |     |       |
| 10   | 011507001001 | 油画布、画面<br>高清UV 310*160cm | 油画布、画面<br>高清UV 310*160cm           | m2   | 5     |       |    |     |       |
| 11   | 011508004001 | 发光字                      | 千年文化底蕴<br>赋能现代科技<br>无边发光字、侧厚 6cm   | 个    | 12    |       |    |     |       |
| 12   | 011507003001 | 圆形卡布灯箱                   |                                    | 套    | 3     |       |    |     |       |
| 13   | 011507003002 | 异形造型灯箱                   |                                    | 套    | 1     |       |    |     |       |
| 14   | 011507003003 | 侧墙面异形灯箱                  |                                    | 套    | 1     |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                          |                                    |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威第二十五中学博学楼大厅文化建设项目
 第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-----------------------|---------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                       |                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                       |                                 |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 15   | 011507003004 | 航天中国发光造型人物            |                                 | 套    | 1     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                  |                                 |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                  |                                 |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 博学楼大厅-南墙              |                                 |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 其他                    |                                 |      |       |       |    |     |       |
| 16   | 011207001003 | 墙面装饰板                 | 奥松板、石膏板、木龙骨 320*315cm 100*315cm | m2   | 13.23 |       |    |     |       |
| 17   | 01B007       | 电路改造                  | 众邦电线电缆 PPR 穿线管 在墙面开槽放入电线 抹平墙面   | m2   | 13.23 |       |    |     |       |
| 18   | 011407001007 | 墙面喷刷涂料                | 批腻子、打磨平整、喷刷乳胶漆 2 遍（白色、蓝色）       | m2   | 13.23 |       |    |     |       |
| 19   | 011207001004 | 墙面造型文化                | 奥松板、石膏板、木龙骨 320*280cm 85*280cm  | m2   | 11.34 |       |    |     |       |
| 20   | 030412001015 | LED灯带                 |                                 | m    | 20    |       |    |     |       |
| 21   | 030412001016 | 硅胶造型软灯带               | LED 霓虹灯带、蓝色、直流 DC12V            | m    | 20    |       |    |     |       |
| 22   | 030412001006 | 顶面筒灯                  | 规格 12-15W                       | 套    | 4     |       |    |     |       |
| 23   | 01B009       | 变流器-电源                |                                 | 个    | 4     |       |    |     |       |
| 24   | 011105006002 | 钛合金踢脚线                | 银色、20cm 高                       | m    | 4.5   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                  |                                 |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 文化墙面制作                |                                 |      |       |       |    |     |       |
| 25   | 011507001012 | 油画布、画面 高清UV 310*160cm | 油画布、画面 高清UV 310*160cm           | m2   | 5     |       |    |     |       |
| 26   | 011507001003 | 中国航天发展史-PVC+亚克力       | 中国航天发展史-PVC+亚克力                 | m2   | 1.5   |       |    |     |       |
| 27   | 011507003010 | 六边形 主图                |                                 | 套    | 9     |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                       |                                 |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威第二十五中学博学楼大厅文化建设项目
 第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                            | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                                                                                 |                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                                                                                 |                                                                                 |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 案侧厚 6cm、发光灯箱                                                                    |                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
| 28   | 011507003011 | 侧墙面异形灯箱                                                                         |                                                                                 | 套    | 1      |       |    |     |       |
| 29   | 011507003013 | 航天中国发光造型人物                                                                      |                                                                                 | 套    | 1      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                                                                            |                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                                                                            |                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 博学楼大厅-北墙-楼梯                                                                     |                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 其他                                                                              |                                                                                 |      |        |       |    |     |       |
| 30   | 011207001005 | 墙面装饰板                                                                           | 奥松板、石膏板、木龙骨<br>820*380cm 80*382cm<br>80*380cm 140*170cm                         | m2   | 39.636 |       |    |     |       |
| 31   | 01B010       | 电路改造                                                                            | 众邦电线电缆 PPR 穿线管<br>在墙面开槽放入电线 抹平墙面                                                | m2   | 39.66  |       |    |     |       |
| 32   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料                                                                          | 批腻子、打磨平整                                                                        | m2   | 39.66  |       |    |     |       |
| 33   | 011207001006 | 墙面主造型                                                                           | 奥松板、石膏板、木龙骨                                                                     | m2   | 4.2    |       |    |     |       |
| 34   | 030412001013 | 硅胶造型软灯带                                                                         | LED 霓虹灯带、蓝色、直流 DC12V                                                            | m    | 22     |       |    |     |       |
| 35   | 01B012       | 变流器-电源                                                                          |                                                                                 | 个    | 2      |       |    |     |       |
| 36   | 011105006003 | 钛合金踢脚线                                                                          | 银色、20cm 高                                                                       | m    | 12     |       |    |     |       |
| 37   | 011507001006 | 油画布、画面<br>高清 UV 160*200<br>80*320 82*310<br>740*400<br>70*130 130*75<br>550*295 | 油画布、画面高<br>清 UV 160*200<br>80*320 82*310<br>740*400<br>70*130 130*75<br>550*295 | m2   | 65     |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                                                                                 |                                                                                 |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威第二十五中学博学楼大厅文化建设项目

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                               | 项目特征描述                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                                    |                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                                    |                                                       |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 127*153 50*120*2                   | 127*153 50*120*2                                      |      |       |       |    |     |       |
| 38   | 011407001005 | 楼梯侧边调漆                             | 1. 防潮、防湿漆 450*50cm                                    | m2   | 2.25  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                               |                                                       |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 文化墙凹凸部分                            |                                                       |      |       |       |    |     |       |
| 39   | 011507001004 | 卡布灯箱、内置高亮 LED 灯管、画面软膜 UV、220*130cm | 卡布灯箱、内置高亮 LED 灯管、画面软膜 UV、220*130cm                    | m2   | 2.86  |       |    |     |       |
| 40   | 011507001005 | 其它图文装饰部分 PVC+晶片                    | 其它图文装饰部分 PVC+晶片                                       | m2   | 2.6   |       |    |     |       |
| 41   | 011507001015 | 用科技解锁未知以创新领航未来                     | 用科技解锁未知以创新领航未来整体板材厚 3cm+晶片 画面 UV 喷印 娜米折边工艺 30*140cm*2 | m2   | 2     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                               |                                                       |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                               |                                                       |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 博学楼大厅-南墙-楼梯                        |                                                       |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 其他                                 |                                                       |      |       |       |    |     |       |
| 42   | 011207001007 | 墙面装饰板                              | 奥松板、石膏板、木龙骨 820*380cm 80*382cm 80*380cm 140*170cm     | m2   | 39.66 |       |    |     |       |
| 43   | 01B013       | 电路改造                               | 众邦电线电缆 PPR 穿线管 在墙面开槽放入电线 抹平墙面                         | m2   | 39.66 |       |    |     |       |
| 44   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料                             | 批腻子、打磨平整                                              | m2   | 39.66 |       |    |     |       |
| 45   | 011207001008 | 墙面主造型                              | 奥松板、石膏板、木龙骨                                           | m2   | 4.2   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                                    |                                                       |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：武威第二十五中学博学楼大厅文化建设项目
 第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                                                 | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|-------|
|      |              |                                                                                                      |                                                                                                      |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |                                                                                                      |                                                                                                      |      |      |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 46   | 030412001014 | 硅胶造型软灯带                                                                                              | LED 霓虹灯带、蓝色、直流 DC12V                                                                                 | m    | 22   |       |    |     |       |
| 47   | 01B014       | 变流器-电源                                                                                               |                                                                                                      | 个    | 2    |       |    |     |       |
| 48   | 011105006004 | 钛合金踢脚线                                                                                               | 银色、20cm 高                                                                                            | m    | 12   |       |    |     |       |
| 49   | 011507001007 | 油画布、画面<br>高清 UV 160*200<br>80*320 82*310<br>740*400<br>70*130 130*75<br>550*295<br>127*153 50*1120*2 | 油画布、画面高<br>清 UV 160*200<br>80*320 82*310<br>740*400<br>70*130 130*75<br>550*295<br>127*153 50*1120*2 | m2   | 65   |       |    |     |       |
| 50   | 011407001006 | 楼梯侧边调漆                                                                                               | 1. 防潮、防湿漆<br>450*50cm                                                                                | m2   | 2.25 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                                                                                                 |                                                                                                      |      |      |       |    |     |       |
|      |              | 文化墙凹凸部分                                                                                              |                                                                                                      |      |      |       |    |     |       |
| 51   | 011507001008 | 卡布灯箱、内置高亮 LED 灯管、画面软膜 UV、220*130cm                                                                   | 卡布灯箱、内置高亮 LED 灯管、画面软膜 UV、220*130cm                                                                   | m2   | 2.86 |       |    |     |       |
| 52   | 011507001009 | 其它图文装饰部分 PVC+晶片                                                                                      | 其它图文装饰部分 PVC+晶片                                                                                      | m2   | 2.6  |       |    |     |       |
| 53   | 011507001018 | 用科技解锁未知以创新领航未来                                                                                       | 用科技解锁未知以创新领航未来<br>整体板材厚 3cm<br>+晶片 画面 UV<br>喷印 娜米折边<br>工艺 30*140cm*2                                 | m2   | 0.84 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                                                                                                 |                                                                                                      |      |      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计                                                                                                 |                                                                                                      |      |      |       |    |     |       |
|      |              | 博学楼刚进门-玻璃小门厅                                                                                         |                                                                                                      |      |      |       |    |     |       |
| 54   | 011507001010 | 北墙、南墙（校训、校风）                                                                                         | 整体：PVC+亚克力+UV 喷印+造型                                                                                  | m2   | 6.28 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |                                                                                                      |                                                                                                      |      |      |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威第二十五中学博学楼大厅文化建设项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。