

天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇)工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

天祝县2025年重点乡镇  
社会治安综合治理中心  
建设项目(哈溪镇) 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇)

第 1 页 共 1 页

## 一、编制概况：

1、工程概况：本工程为天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇)。编制的内容主要包括：屋面防水、室外墙面粉刷、室内墙面粉刷、地面硬化、更换路牙石、塌陷地面修复、新建旗台、初心亭上漆及楹联、宣传栏及宣传展示板及射灯、舞台维修、新建排水渠等内容。

## 二、编制依据：

1、工程量：依据青润工程设计有限公司设计的天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇)施工设计图纸计算实物工程量。

2、清单执行【建设工程工程量清单计价规范】GB50500-2013。

3、定额组价：【甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019）】、【甘肃省安装工程预算定额（2019）】、【甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）】、【甘肃省市政工程消耗量定额（2005）】。

4、材料价差：材料价差执行天祝县信息价（2025年第二季度）及市场询价计入。

## 三、取费标准：

1、执行甘建价（2013）585号文件甘肃省住房和城乡建设厅关于发布【甘肃省建筑安装工程费用定额】的通知，本工程按三类工程取费。

2、税金：《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价（2019）118号），按9%计取。

3、规费：执行《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布（甘肃省建设工程计价规则）》，规费进入报价。

4、人工费：人工费按照武威市凉州区2024年第一期建设工程人工信息价调整。

## 四、其他：

1、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇) 第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--|----------------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |  |                |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |  |                |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 整个项目   |  |                |     |       |    |     |       |
| 1    | 011607002001 | 防水层拆除  | 1. 名称:拆除屋面防水<br>2. 垃圾外运:施工单位自行考虑   | m <sup>2</sup> | 420 |       |    |     |       |
| 2    | 041001003001 | 拆除基层   | 1. 材质:天然级配砂石<br>2. 厚度:200mm<br>3. 部位:路面硬化(沥青混凝土)原混凝土路面基层破除<br>4. 垃圾外运:投标单位自行考虑 | m <sup>2</sup> | 427 |       |    |     |       |
| 3    | 041001001001 | 拆除路面   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:120mm<br>3. 部位:路面硬化(沥青混凝土)原混凝土路面破除<br>4. 垃圾外运:投标单位自行考虑    | m <sup>2</sup> | 427 |       |    |     |       |
| 4    | 041001003002 | 拆除基层   | 1. 材质:天然级配砂石<br>2. 厚度:200mm<br>3. 部位:塌陷地面修复(混凝土)原有塌陷路面基层拆除<br>4. 垃圾外运:投标单位自行考虑 | m <sup>2</sup> | 264 |       |    |     |       |
| 5    | 041001001002 | 拆除路面   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:120mm<br>3. 部位:塌陷地面修复(混凝土)原有塌陷路面拆除<br>4. 垃圾外运:投标单位自行考虑    | m <sup>2</sup> | 264 |       |    |     |       |
| 6    | 041001005001 | 拆除侧、平( | 1. 材质:拆除混  | m              | 126 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |  |                |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇) 第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|----------|--|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |          |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |          |  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 缘)石      | 凝土路缘石<br>2.垃圾外运:施工单位自行考虑   |      |       |       |    |     |       |
| 7    | 041001002001 | 拆除人行道    | 1.材质:100厚C20混凝土垫层、透水砖面层<br>2.垃圾外运:施工单位自行考虑                         | m2   | 186.4 |       |    |     |       |
| 8    | 011608002001 | 铲除涂料面    | 1.铲除部位名称:铲除室外围墙涂料<br>2.垃圾外运:施工单位自行考虑                               | m2   | 234.6 |       |    |     |       |
| 9    | 011606002001 | 破损饰面拆除   | 1.拆除的基层类型:铲除入口雕塑、舞台侧墙破损饰面<br>2.垃圾外运:施工单位自行考虑                       | m2   | 217.5 |       |    |     |       |
| 10   | 011608002002 | 铲除涂料面    | 1.铲除部位名称:铲除室内墙面涂料<br>2.垃圾外运:施工单位自行考虑                               | m2   | 46.5  |       |    |     |       |
| 11   | 041001003003 | 拆除基层     | 1.材质:砂砾石垫层<br>2.厚度:150mm<br>3.部位:原有塌陷台面基层拆除(舞台)<br>4.垃圾外运:投标单位自行考虑 | m2   | 160   |       |    |     |       |
| 12   | 041001001003 | 拆除原有塌陷台面 | 1.材质:彩色压花混凝土地面<br>2.厚度:64mm<br>3.部位:原有塌陷台面拆除(舞台)<br>4.垃圾外运:投标单位自行考 | m2   | 160   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |          |  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇) 第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |       |  |
|------|--------------|---------------|---|------|-------|-------|----|-----|-------|--|
|      |              |               |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |  |
|      |              |               |   |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |              | 屋面防水          |   |      |       |       |    |     |       |  |
| 1    | 010902001001 | 屋面卷材防水        | 水泥砂浆面层屋面(不上人屋面)<br>做法:<br>1、50厚C20细石混凝土保护层,每5m见方半缝分格<br>2、4厚SBS改性沥青防水卷材一道<br>3、3厚SBS改性沥青防水卷材一道<br>4、25厚1:3水泥砂浆找平层                   | m2   | 420   |       |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计          |   |      |       |       |    |     |       |  |
|      |              | 室外墙面粉刷(丙烯酸涂料) |   |      |       |       |    |     |       |  |
| 2    | 011407001001 | 墙面喷刷涂料        | 喷丙烯酸涂料墙面(适用于外墙面)<br>做法:<br>1、6厚1:2.5水泥砂浆找平,喷丙烯酸涂料<br>2、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮平扫毛<br>3、压入耐碱涂塑玻纤网格布一层<br>4、6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆刮平扫毛<br>5、界面处理剂一道 | m2   | 234.6 |       |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计          |   |      |       |       |    |     |       |  |
|      |              | 真石漆粉刷         |   |      |       |       |    |     |       |  |
| 3    | 011407001002 | 墙面喷刷涂料        | 真石漆侧墙(入口雕塑、舞台侧墙)<br>做法:   | m2   | 217.5 |       |    |     |       |  |
| 本页小计 |              |               |   |      |       |       |    |     |       |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇)

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量  | 金额（元） |    |     |       |  |
|------|--------------|--------|---|----------------|------|-------|----|-----|-------|--|
|      |              |        |   |                |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |  |
|      |              |        |   |                |      |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |  |
|      |              |        | 1、6厚1:2.5水泥砂浆找平,喷真石漆<br>2、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮平扫毛<br>3、压入耐碱涂塑玻纤网格布一层<br>4、6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆刮平扫毛<br>5、25厚1:3水泥砂浆抹面找平         |                |      |       |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计   |   |                |      |       |    |     |       |  |
|      |              | 室内墙面粉刷 |   |                |      |       |    |     |       |  |
| 4    | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆墙面<br>做法:<br>1、刷无光油漆或乳胶漆<br>2、5厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆抹面压实抹光<br>3、6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛<br>4、6厚1:0.5:4水泥石膏砂浆打底扫毛<br>5、界面处理剂一道 | m <sup>2</sup> | 46.5 |       |    |     |       |  |
|      |              | 分部小计   |   |                |      |       |    |     |       |  |
|      |              | 新建旗台   |   |                |      |       |    |     |       |  |
| 5    | 01B004       | 旗台     | 1.做法:<br>2.基础土方开挖,深度1.2米以内<br>3.原土夯实<br>4.100厚C15混凝土垫层<br>5.800*800*1000的C25混凝土                                       | 座              | 1    |       |    |     |       |  |
| 本页小计 |              |        |   |                |      |       |    |     |       |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇)

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码   | 项目名称                  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------|-----------------------|---|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |        |                       |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |        |                       |   |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |        |                       | 基础<br>6. 预埋4-M20*80<br>0地脚螺栓<br>7. 旗杆底板尺寸：<br>450*450*14<br>8. 不锈钢旗杆<br>9. 砖砌旗台，石<br>层面层<br>10. 备注：旗台基<br>础做法详见图集<br>甘12J003-E23，<br>旗台尺寸详见图<br>纸 |      |     |       |    |     |       |
|      |        | 分部小计                  |   |      |     |       |    |     |       |
|      |        | 初心亭上漆及<br>楹联          |   |      |     |       |    |     |       |
| 6    | 01B006 | 初心亭上漆及<br>楹联          | 1. 名称：初心亭<br>上漆及楹联  | 项    | 1   |       |    |     |       |
|      |        | 分部小计                  |   |      |     |       |    |     |       |
|      |        | 党员宣誓墙及<br>道路两侧宣传<br>栏 |   |      |     |       |    |     |       |
| 7    | 01B007 | 党员宣誓墙及<br>道路两侧宣传<br>栏 | 1. 名称：党员宣<br>誓墙及道路两侧<br>宣传栏   | 项    | 1   |       |    |     |       |
|      |        | 分部小计                  |   |      |     |       |    |     |       |
|      |        | 室内宣传展示<br>板、及射灯       |   |      |     |       |    |     |       |
| 8    | 01B008 | 室内宣传展示<br>板、及射灯       | 1. 名称：室内宣<br>传展示板、及射<br>灯   | 项    | 1   |       |    |     |       |
|      |        | 分部小计                  |   |      |     |       |    |     |       |
|      |        | 钛金字                   |   |      |     |       |    |     |       |
| 9    | 01B005 | 钛金字                   | 1. 名称：钛金字<br>2. 部位：入口雕<br>塑   | 项    | 1   |       |    |     |       |
|      |        | 分部小计                  |   |      |     |       |    |     |       |
|      |        | 措施项目                  |   |      |     |       |    |     |       |
|      |        | 分部小计                  |   |      |     |       |    |     |       |
| 本页小计 |        |                       |   |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综  
合治理中心建设项目(哈溪镇)

第 4 页 共 4 页

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 合 计 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地面硬化工程

标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇)

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------------|--|----------------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |             |  |                |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |             |  |                |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 路面硬化(沥青混凝土) |  |                |     |       |    |     |       |
| 1    | 040203006001 | 沥青混凝土       | 沥青混凝土硬化做法：<br>1、50厚AC-10细粒沥青混凝土<br>2、喷洒透层油一道<br>3、150厚C20素混凝土垫层<br>4、200厚碎石垫层<br>5、夯实地面，压实系数≥93%                   | m <sup>2</sup> | 427 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计        |  |                |     |       |    |     |       |
|      |              | 塌陷地面修复(混凝土) |  |                |     |       |    |     |       |
| 2    | 040203007001 | 水泥混凝土       | 混凝土地面做法：<br>1、120厚C25混凝土，按4m×6m分仓跳格浇筑纵向每格25m×30m设1道伸缝。缝宽20~30，内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝<br>2、200厚天然级配砂石<br>3、素土夯实，压实系数≥93% | m <sup>2</sup> | 264 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计        |  |                |     |       |    |     |       |
|      |              | 更换路缘石       |  |                |     |       |    |     |       |
| 3    | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石   | 做法：<br>1、1000*300*150的C25混凝土道牙石<br>2、10厚1:2.5水泥砂浆结合层<br>3、150*100的   | m              | 126 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |             |  |                |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地面硬化工程 标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇) 第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |             |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |             |  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |             | C25素混凝土垫层, 100*200的C25混凝土后背<br>4、素土夯实  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计        |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 塌陷地面修复(透水砖) |  |      |       |       |    |     |       |
| 4    | 040204002001 | 人行道块料铺设     | 透水砖地面(使用原有透水砖)<br>做法:<br>1、透水砖面层, 缝宽8, 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝<br>2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层<br>3、100厚C20混凝土垫层<br>4、素土夯实, 压实系数≥93% | m2   | 186.4 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计        |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 舞台维修        |  |      |       |       |    |     |       |
| 5    | 040203007002 | 水泥混凝土       | 彩色压花混凝土地面<br>做法:<br>1、4厚压印地坪台面<br>2、60厚C25混凝土结合层<br>3、150厚砂砾石垫层<br>4、素土夯实, 压实系数≥93%  | m2   | 160   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计        |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 措施项目        |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计        |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              |             |  |      |       |       |    |     |       |
|      |              |             |  |      |       |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |             |  |      |       |       |    |     |       |
| 合 计  |              |             |  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水渠工程

标段：天祝县2025年重点乡镇社会治安综合治理中心建设项目(哈溪镇)

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |       |
|------|--------------|-------|--|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |       |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 整个项目  |  |      |     |       |    |     |       |
| 1    | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1. 断面规格:400*400<br>2. 垫层、基础材质及厚度:素土夯实、100厚C20混凝土垫层、500高的C25混凝土矩形渠<br>3. 具体做法详见施工图纸 | m    | 80  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 措施项目  |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计  |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
|      |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |       |  |      |     |       |    |     |       |
| 合 计  |              |       |  |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





















