

民勤县昌宁镇阜康村2025年农
村人居环境整治项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

民勤县昌宁镇阜康村20
25年农村人居环境整治
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：民勤县昌宁镇阜康村2
025年农村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编制说明：

一、工程名称：民勤县昌宁镇阜康村2025年农村人居环境整治项目

二、编制依据

1、本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，套用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(2019)、《甘肃省安装工程预算定额》(2019)等定额武威地区基价进行组价。

三、其他说明：

1、本工程按三类工程计取。

2、材料价差参照武威市民勤县2025年第二季度指导价进行调整，人工费调整按武威市2024年第一期人工费进行调整。

3、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县昌宁镇阜康村2025年农村人居环境整治项目

标段：民勤县昌宁镇阜康村2025年农村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		污水工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.8米	m ³	3785.6				
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求： ≥ 0.93 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	3487.48				
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：5km以内	m ³	298.12				
4	010201001001	砂垫层	1. 材料种类：细砂垫层	m ³	189.28				
5	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖砌筑 3. 规格：砖砌圆形检查井 $\phi 1000$ 4. 井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖、井座、防坠网	座	26				
6	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污水 3. 材质、规格：聚乙烯（PE）双壁波纹管DN300 4. 连接形式：承插胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验，通球试验	m	979				
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位：入户管 2. 介质：污水 3. 材质、规格：	m	1920				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：民勤县昌宁镇阜康村2025年农村人居环境整治项目

标段：民勤县昌宁镇阜康村2025年农村人居环境整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			PVC-U排水管De110 4. 连接形式:承插式胶粘剂粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验, 通球试验						
8	040504008001	整体化粪池	1. 型号、规格:25m3成品玻璃钢化粪池安装 2. 含土方开挖回填、垫层及检查井井座、井盖	座	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

