武威科技馆空调移机整改工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

武威科技馆空调移机整
改工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：武威科技馆空调移机
整改工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1. 工程名称：武威市科技馆空调外机组移机项目
2. 建设地点：武威市科技馆

二 编制依据

1. 本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据武威科技馆空调移机方案编制；
2. 套用《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价），《甘肃省建筑及装饰工程预算定额2013》；
3. 税率根据甘建价【2019】118号文，按9%计取；
4. 规费执行甘建价【2018】575号文；
5. 本工程为三类工程，取费标准按三类计取；
6. 材料价差参照2025年武威市第三季度指导价及市场询价调整；
7. 人工费参照2024年武威市第一期人工费指导价调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：武威科技馆空调移机整改工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030701003001	日立中央空调室外机移位	1.名称:日立中央空调室外机移位 2.说明:西侧外机从四楼室内移到一楼室外西侧水池内(9台,总计5个系统); 东侧外机从四楼室内移到一楼室外东侧平台(13台,总计6个系统)。	台	22				
2	03B004	制冷剂	1.名称:制冷剂(霍尼韦尔)	瓶	10				
3	030413001001	基础镀锌槽钢	1.名称:基础镀锌槽钢 2.规格:10*5 3.焊点涂刷防锈漆	m	180				
4	030413001002	基础镀锌角钢	1.名称:基础镀锌角钢 2.规格:5*5 3.焊点涂刷防锈漆	m	20				
5	030411004001	电源线	1.名称:电源线 2.规格:16平方 3.说明:含铜皮子及软线管	m	400				
6	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:10*5	m	60				
7	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:20*10	m	30				
8	020202003001	不锈钢护栏0.6(201)	1.名称:不锈钢护栏0.6(201) 2.规格:高1m	m	60				
9	020202003002	不锈钢护栏0.6(201)	1.名称:不锈钢护栏0.6(201) 2.规格:高2.0m	m	25				
10	030502005001	信号线	1.名称:信号线 2.规格:0.75	m	200				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：武威科技馆空调移机整改工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
11	030703001001	分支器	1. 名称:分支器	个	11					
12	031001004001	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格、压力等级:9.52 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足施工现场的需求 4. 保温:满足施工现场的需求	m	20					
13	031001004002	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格、压力等级:12.7 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足施工现场的需求 4. 保温:满足施工现场的需求	m	50					
14	031001004003	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格、压力等级:15.88 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足施工现场的需求 4. 保温:满足施工现场的需求	m	130					
15	031001004004	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格、压力等级:19.05 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足施工现场的需求 4. 保温:满足施工现场的需求	m	150					
16	031001004005	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格、压力等级:22.2 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足施工现场的需求 4. 保温:满足施工现场的需求	m	150					
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调工程

标段：武威科技馆空调移机整改工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
17	031001004006	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格、压力等级:25.4 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足施工现场的需求 4. 保温:满足施工现场的需求	m	100					
18	031001004007	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格、压力等级:28.58 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足施工现场的需求 4. 保温:满足施工现场的需求	m	100					
19	031001004008	铜管	1. 名称:铜管 2. 规格、压力等级:31.75 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足施工现场的需求 4. 保温:满足施工现场的需求	m	100					
20	03B005	吊车	1. 名称:吊车	次	2					
21	03B006	其他	1. 名称:其他	项	1					
22	011605001001	平面块料拆除	1. 名称:花岗岩拆除 2. 运距:自行考虑	m ²	100					
23	040204002001	地面恢复	1. 名称:地面恢复 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:花岗岩	m ²	100					
24	03B008	氮气	1. 名称:氮气	瓶	10					
25	030413003001	打孔	1. 名称:打孔	个	15					
26	03B009	预埋件	1. 名称:预埋件 2. 规格:20*20	个	60					
		分部小计								
本页小计										

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。