

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：拆除工程

标段：九中校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：外墙面粉料 2. 垃圾外运：施工单位根据实际情况自行考虑 3. 备注：施工地点在城区内	m2	219.84				
2	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面粉料 2. 垃圾外运：施工单位根据实际情况自行考虑 3. 备注：施工地点在城区内	m2	206.1				
3	011610002001	金属窗拆除	1. 铲除部位名称：金属窗 2. 垃圾外运：施工单位根据实际情况自行考虑 3. 备注：施工地点在城区内	m2	702.65				
		分部小计							
		措施项目							
4	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	工日	55				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 1 页 共 1 页	
费率(%)	金额

标段：九中校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员): _____ 复核人(造价工程师): _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修工程

标段：九中校舍维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011407001001	外墙丙烯酸涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面窗洞口侧边 2. 材质：丙烯酸涂料面层 3. 做法：铲除原有粉刷层，打磨清理干净，墙体界面处理剂一道，10mm厚防水砂浆抹面，满刮2mm厚腻子，磨平填补缝隙，复补2mm厚腻子，砂纸打磨平整，喷白色外墙丙烯酸涂料	m2	219.84				
2	011407001002	内墙喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面窗洞口侧边 2. 材质：乳胶漆面层 3. 做法：铲除原有粉刷层，打磨清理干净，墙体界面处理剂一道，10mm厚1:2.5水泥砂浆抹面，满刮2mm厚腻子，磨平填补缝隙，复补2mm厚腻子，砂纸打磨平整，喷白色乳胶漆两道	m2	206.1				
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：具体尺寸详见图纸 2. 框、扇材质：HD60系列断桥隔热多腔封闭铝合金平开窗，型材厚度≥1.4mm	m2	663.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：维修工程

标段：九中校舍维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 玻璃品种、厚度：中空双层钢化窗玻璃厚（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透光） 4. 纱窗：所有窗户开启扇，均带有精钢砂纱窗 5. 其他要求：详设计						
4	010807001004	消防救援窗	1. 窗代号及洞口尺寸：具体尺寸详见图纸 2. 框、扇材质：HD60系列断桥隔热多腔封闭铝合金消防救援平开窗，型材厚度≥1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：中空双层钢化窗玻璃厚（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透光） 4. 其他要求：详设计	m2	27.72				
5	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：具体尺寸详见图纸 2. 框、扇材质：HD60系列断桥隔热多腔封闭铝合金固定窗，型材厚度≥1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：中空双层钢化窗玻璃厚（6mm中透光Low-E+12mm氩气+6mm透光） 4. 其他要求：详设计	m2	11.34				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 1 页 共 1 页	
费率(%)	金额

标段：九中校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员): _____ 复核人(造价工程师): _____

复核人（造价工程师）：