

导视标识牌整体策划、制作及安装项目详情单

序号	名称	规格/材质	单位	数量	备注
1	门口立柱牌	6米*1.8米*0.25米*2套，1.5厚镀锌板，镀锌板光纤激光切割造型，精工焊接立体形状，双面封板，喷环氧底漆+2次汽车面漆，内藏100*100镀锌方通、50*50镀锌方通、50*100镀锌方通；字体内容及其他素材内容表现形式为铁皮焊接成型立体雕刻字及PVC立体雕刻。	m ²	21.60	
2	一级总览牌	7.5米*2.6米*1套，1.2厚镀锌板，镀锌板光纤激光切割造型，精工焊接立体形状，双面封板，喷环氧底漆+2次汽车面漆，内藏100*100镀锌方通、50*50镀锌方通、50*100镀锌方通；字体内容及其他素材内容表现形式为铁皮焊接成型立体雕刻字及PVC立体雕刻。	m ²	19.50	
3	一级宣传栏	7.5米*2.8米*1套，1.2厚镀锌板，镀锌板烤漆+立体造型+PVC材质UV工艺+双面开启液压开启。	m ²	21.00	

4	二级导视牌	2.5米*0.9米*7套，1.2厚镀锌板，双面镀锌板光纤激光切割造型，精工焊接立体形状，双面封板，喷环氧底漆+2次汽车面漆，内藏100*100镀锌方通、50*50镀锌方通、50*100镀锌方通；字体内容及其他素材内容表现形式为铁皮焊接成型立体雕刻字及PVC立体雕刻。	m ²	15.75	
5	道路警示牌 停车牌	2.5米*0.85米*8套，1.2厚镀锌板，双面镀锌板光纤激光切割造型，精工焊接立体形状，双面封板，喷环氧底漆+2次汽车面漆，内藏100*100镀锌方通、50*50镀锌方通、50*100镀锌方通；字体内容及其他素材内容表现形式为铁皮焊接成型立体雕刻字及PVC立体雕刻。	m ²	17.00	
6	花草警示牌	0.9米*0.5米*5套，1.2厚镀锌板，镀锌板光纤激光切割造型，精工焊接立体形状，双面封板，喷环氧底漆+2次汽车面漆，内藏100*100镀锌方通、50*50镀锌方通、50*100镀锌方通；字体内容及其他素材内容表现形式为铁皮焊接成型立体雕刻字及PVC立体雕刻。	m ²	2.25	
7	地基	采用C25混凝土，内配直径14钢筋	项	1.00	
8	楼牌号	1.5米*1.5米*4套，1.2厚镀锌板，镀锌板光纤激光切割造型，精工焊接立体形状，双面封板，喷环氧底漆+2次汽车面漆；字体内容及其他素材内容表现形式为铁皮焊接成型立体雕刻字及PVC立体雕刻。	m ²	9.00	

9	人工费	导视标识牌及楼号牌安装运输费	项	1.00	
10	机械费	吊车租赁等	项	1.00	
11	策划费	导视标识牌整体策划	项	1.00	