

广河县人民医院层流区域维保预算表

项目名称：广河县人民医院层流区域维保预算表

预算金额：79800元

序号	产品名称	规格型号	效率值	数量	单价	总价	备注
1	初效板式过滤器	592x287x46	G4效率	6	300	1800	一拖三手术室
2	中效袋式过滤器	592x287x381	G8效率	6	200	1200	
3	高效过滤器	307x608x220	H13效率	6	300	1800	
4	初效板式过滤器	490x287x46	G4效率	8	200	1600	新风
5	中效袋式过滤器	490x287x381	G8效率	8	200	1600	
6		490x592x46		4	500	2000	
7	初效板式过滤器	490x287x46	G4效率	4	200	800	层流机房（手术室）
8		287x592x46		2	300	600	
9		287x287x46		2	150	300	
10	中效袋式过滤器	490x592x381	G8效率	4	600	2400	
11		490x287x381		4	300	1200	
12		287x592x381		2	300	600	
13		287x287x381		2	300	600	
14	高效过滤器	760x610x70	H13效率	6	400	2400	百级手术室
15		760x305		6	300	1800	
16		850x610		2	400	800	
17	新风采集箱	400x400x3P	G4效率	4	200	800	新风机组
18	排风箱	300x300x3P	G4效率	12	100	1200	
19	高效过滤器	484x484x220	H13效率	17	400	6800	洁净走廊
20		320x320x220		3	400	1200	

	初效板式过滤器	287x287x46	G4效率	2	100	200	层流机房（走廊）
		287x592x46		2	300	600	
		490x287x46		4	200	800	
24		490x592x46		4	500	2000	
25	中效袋式过滤器	490x592x381	G8效率	4	500	2000	
26		490x287x381		4	200	800	
27		287x592x381		2	300	600	
28		287x287x381		2	100	200	
29	高效过滤器	630x630x70	H13效率	3	800	2400	产房
30		484x484x70		5	800	4000	
31		320x320x70		6	400	2400	
32	初效板式过滤器	590x490x46	G4效率	8	500	4000	产房机房
33	中效袋式过滤器	592x490x534x6p	G8效率	8	500	4000	
34	高效过滤器	300x600x300	H13效率	2	500	1000	产房手术室
35	初效板式过滤器	590x490x46	G4效率	2	250	1000	产房手术室机房
36	中效袋式过滤器	592x490x534x6p	G8效率	2	250	1000	
37	高效过滤器	484x484x70	H13效率	6	800	4800	NICU
38		320x320x70		9	500	4500	
39	初效板式过滤器	594x594x46	G4效率	4	600	2400	机房
40		594x287x46		4	600	2400	
41	中效袋式过滤器	592x592x534	G8效率	4	500	2000	
42		592x287x534		4	500	2000	
43	初效板式过滤器	495x480x4px20	G4效率	4	400	1600	消毒供应室
44	中效袋式过滤器	495x480x4px20	G8效率	4	400	1600	
费用总合计：79800元							
预算科室签字：王刚				分管院长签字：			