

## 消防设施整改维修清单要求

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	消控室引电话线到水泵房，安装电话	NH-RVS 2*2.5	米	200	电话1部
2	消控室引总线到水泵房，启消火栓泵和喷淋泵	NH-RVS 2*2.5	米	400	模块2个
3	消防主机多线盘		盘	1	
4	消控室引消火栓泵和喷淋泵的直启多线到水泵房	NH-RVS 2*2.5	米	400	多线终端器2个
5	传染楼一楼电井引湿报阀压力开关连锁起泵线，到水泵房控制柜	NH-RVS 2*2.5	米	1000	
6	消控室主机总线盘和多线盘核对标识， 对应设备远程启动、停止的调试	标识牌、调试			
7	消控室防火门主机和火灾自动报警主机的联网	NH-RVS 2*2.5	米	100	
8	自动报警系统的联网盘		个	1	
9	室外消火栓标识牌		个		
10	人工		4人/天	10	