

花辰太暖换热站变压器更换清单

序号	材料名称	数量	单位
1	绝缘避雷器	1	组
2	高压引线	1	套
3	电缆0.4kV-150mm ²	400	米
4	跌落HRW-7-12KV	1	组
5	隔离刀闸	1	组
6	柱式绝缘子	20	只
7	接线端子（150mm ² ）	4	只
8	接线端子（50mm ² ）	28	只
9	变压器加铁	1	套
10	四平线横担	4	套
11	变压器保护套	1	套
12	计量护套	1	套
13	避雷器护套	1	套
14	防水并沟线夹	8	只
15	设备线夹	25	只
	其他耗材	1	项
16	安装人工费	1	项
17	吊车费	1	项
18	实验费	1	项