

窗帘安装清单

位置	品目	规格尺寸		数量/副	单价/元/米	合计	备注
		宽/m	高/m				
RICU医生办	窗帘	3.75	1.8	2	140	1050	
	轨道	2.5		2	20	100	
RICU医生办右隔壁	窗帘	3	1.8	1	140	420	
	轨道	2		1	20	40	
RICU主任办	窗帘	3.6	1.8	1	140	504	
	轨道	2.4		1	20	48	
示教室	窗帘	2.93	1.8	1	140	410.2	
	轨道	1.95		1	20	39	
	窗帘	3.45	1.8	1	140	483	
	轨道	2.3		1	20	46	
值班室（男）	窗帘	5.1	1.8	1	140	714	
	轨道	3.4		1	20	68	
值班室（女）	窗帘	5.1	1.8	1	140	714	
	轨道	3.4		1	20	68	
病房	窗帘	2.63	1.8	7	140	2577.4	
	轨道	1.75		1	20	35	
病房	窗帘	6.75	1.8	1	140	945	
	轨道	4.5		1	20	90	
病房	窗帘	3.9	1.8	1	140	546	
	轨道	2.6		1	20	52	
病房	窗帘	1.73	1.8	1	140	242.2	
	轨道	1.15		1	20	23	
病房	窗帘	2.4	1.8	1	140	336	
	轨道	1.6		1	20	32	
病房	窗帘	6.6	1.8	1	140	924	
	轨道	4.4		1	20	88	
合计						10594.8	

窗帘、轨道参数：

- 1、防阻燃B1级并提供相关检测报告；
- 2、雪尼尔材质，抗菌，手感厚重柔软；
- 3、遮光（≥90%），防紫外线；
- 4、纳米滑轨，滑轨为铝合金，带消音纳米，消音拉动无声，无卡顿，厚度为1.2mm；
- 5、包含10公分布带、烤漆钎钩等应有配件；

备注：以上价格包含加工、安装、税等所有费用，颜色、款式、面料参照现有窗帘，安装工期为10天；

窗纱安装清单

位置	品目	规格尺寸		数量/副	单价/元/米	合计	备注
		宽/m	高/m				
RICU医生办	窗纱	3.75	1.8	2	42	315	
	轨道	2.5		2	20	100	
RICU医生办右隔壁	窗纱	3	1.8	1	42	126	
	轨道	2		1	20	40	
RICU主任办	窗纱	3.6	1.8	1	42	151.2	
	轨道	2.4		1	20	48	
示教室	窗纱	2.93	1.8	1	42	123.06	
	轨道	1.95		1	20	39	
	窗纱	3.45	1.8	1	42	144.9	
	轨道	2.3		1	20	46	
值班室（男）	窗纱	5.1	1.8	1	42	214.2	
	轨道	3.4		1	20	68	
值班室（女）	窗纱	5.1	1.8	1	42	214.2	
	轨道	3.4		1	20	68	
儿童楼财务科	窗纱	3.15	2.9	2	42	264.6	
	轨道	2.1		2	20	84	
	窗纱	2.7	2.9	2	42	226.8	
	轨道	1.8		2	20	72	
	窗纱	2.25	1.7	1	42	94.5	
	轨道	1.5		1	20	30	
合计						2469.46	

窗纱及轨道参数：

- 1、防阻燃B1级并提供相关检测报告；
- 2、金刚纱材质、手感柔软、透光飘逸；
- 3、防紫外线；
- 4、纳米滑轨，滑轨为铝合金，带消音纳米，消音拉动无声，无卡顿，厚度为1.2mm；
- 5、包含10公分布带、烤漆钎钩等应有配件；

备注：以上价格包含加工、安装、税等所有费用，颜色、款式、面料参照现有窗纱；安装工期为10天；

隔帘安装清单

位置	品目	规格尺寸/宽*高/m		数量/副	单价/元/米	合计	备注
		宽/m	高/m				
住院楼4-7层单人间变双人间	隔帘	5.7	2.3	4	49	1117.2	
	轨道	3.8		4	20	304	2.3+1.5
病房	隔帘	7.8	2.4	10	49	3822	
	轨道	5.2		10	20	1040	2.6+2.6
病房	隔帘	6.9	2.4	5	49	1690.5	
	轨道	4.6		5	20	460	2.4+2.2
病房	隔帘	9.9	2.4	8	49	3880.8	
	轨道	6.6		8	20	1056	2.3+2.6+1.7
合计						13370.5	

窗纱、轨道参数：

- 1、防阻燃B1级并提供相关检测报告；
 - 2、用原生环保料一体成型无缝织造而成，无毒无异味，特制通风透气网孔，经线100D低弹丝，纬线100D低弹丝。含绑带。
 - 3、纳米滑轨，滑轨为铝合金，带消音纳米，消音拉动无声，无卡顿，厚度为1.2mm；
 - 4、包含10公分布带、烤漆钹钩等应有配件；
- 备注：以上价格包含加工、安装、税等所有费用，颜色、款式、面料参照现有隔帘；安装工期为10天；

