

华亭市司法局上关司法所标准  
化改造项目



招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

华亭市司法局上关司法  
所标准化改造项目工程



招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日            复 核 时 间：            年    月    日

# 总 说 明

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目



第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况及规模：

本项目名称为华亭市司法局上关司法所标准化改造项目。建设内容包括院内地坪硬化358.38m<sup>2</sup>，新建彩钢房40m<sup>2</sup>，围墙加高改造39m，卫生间改造，大门改造翻新及屋面防水翻新等主要内容。

## 二、编制依据：

1. 《工程量清单项目计量规范（2013-甘肃）》；
2. 《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额》（2005）；
3. 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（2019）；
4. 《甘肃省安装工程预算定额》（2019）；
5. 《甘肃省安装工程预算定额地区基价》（2019）；
6. 《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》（2010）；
7. 《甘肃省市政工程预算定额》（2018）；

## 三、取费标准：

1. 材料价差执行《华亭市2024年第二期建设工程实物法调整的综合材料预算信息指导价》；
2. 人工费执行《华亭市2023年7-12月份建设工程人工费指导价》；
3. 税金依据甘建价(2019)118号，营改增文件；
4. 规费依据甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》甘建公告[2020]84号文件；保险费16%；住房公积金6%计取。
5. 本工程为三类工程，取费标准按三类取费。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 15 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |    |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------|------|-------|-------|----|----|-----|
|      |              |          |                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中 | 暂估价 |
|      |              | 门头       |                                                 |      |       |       |    |    |     |
| 1    | 011610002001 | 金属门窗拆除   | 卷帘门拆除                                           | m2   | 9     |       |    |    |     |
| 2    | 01B001       | 门头       | 40*40镀锌管焊接门头骨架, 门头铝塑板干挂, 膨胀管+结构胶+铝塑板折边展开。       | m2   | 54    |       |    |    |     |
| 3    | 01B004001    | 门头后背制作   | 40*40镀锌管                                        | m2   | 21.6  |       |    |    |     |
| 4    | 01B4002      | 中国司法字、字母 | 15mmPVC+2mm亚克力面                                 | m2   | 5     |       |    |    |     |
| 5    | 01B4003      | 司法徽      | 1000*1000铝制品                                    | 个    | 1     |       |    |    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                 |      |       |       |    |    |     |
|      |              | 档案室      |                                                 |      |       |       |    |    |     |
| 6    | 010808001001 | 木门窗套     | 实木复合板+泡沫胶安装                                     | m    | 6.66  |       |    |    |     |
| 7    | 030412001001 | 普通灯具     | 1. 名称:LED吸顶灯                                    | 套    | 1     |       |    |    |     |
| 8    | 011302001001 | 吊顶天棚     | 轻钢龙骨+石膏板一级异形吊顶                                  | m2   | 29.64 |       |    |    |     |
| 9    | 011210006001 | 其他隔断     | 1. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色: 双面石膏板 | m2   | 7.2   |       |    |    |     |
| 10   | 010807003001 | 金属百叶窗帘   | 铝合金百叶卷帘                                         | m2   | 2.7   |       |    |    |     |
| 11   | 011608002001 | 铲除涂料面    | 1. 铲除部位名称: 档案室墙面基层铲除<br>2. 垃圾外运: 运距自行考虑         | m2   | 36.68 |       |    |    |     |
| 12   | 010801001001 | 木质门      | 1. 门代号及洞口尺寸: 2.05m*0.9m                         | m2   | 1.85  |       |    |    |     |
| 13   | 030404035001 | 插座       |                                                 | 个    | 2     |       |    |    |     |
| 14   | 01B004003    | 制度牌      | 15mmPVC+2mm亚克力面                                 | m2   | 0.54  |       |    |    |     |
| 15   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料   | 1. 喷刷涂料部                                        | m2   | 35.66 |       |    |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                 |      |       |       |    |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 2 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 位:内墙<br>2. 涂料品种、喷<br>刷遍数:乳胶漆<br>两遍                                               |      |       |       |    |     |       |
| 16   | 01B004004    | 旧踢脚线修补 |                                                                                  | 项    | 1     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 司法所办公室 |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
| 17   | 011304001001 | 灯带     | LED铝壳+6000K<br>白光灯带                                                              | m    | 20.6  |       |    |     |       |
| 18   | 030412004001 | 装饰灯    | 1. 名称:LED射灯                                                                      | 套    | 6     |       |    |     |       |
| 19   | 030404035002 | 插座     |                                                                                  | 个    | 4     |       |    |     |       |
| 20   | 011302001002 | 吊顶天棚   | 轻钢龙骨+石膏<br>板一级异形吊顶                                                               | m2   | 22.8  |       |    |     |       |
| 21   | 011207001001 | 墙面装饰板  | 1. 名称:中国司<br>法背景墙<br>2. 基层材料种类<br>、规格:15mm奥<br>松板<br>3. 面层材料品种<br>、规格、颜色:<br>铝塑板 | m2   | 9.9   |       |    |     |       |
| 22   | 01B4005      | 中国司法   | 15mmPVC+2mm亚<br>克力面                                                              | m2   | 2.4   |       |    |     |       |
| 23   | 01B4006      | 司法徽    | 1000*1000铝制<br>品                                                                 | 个    | 1     |       |    |     |       |
| 24   | 01B007       | 文化墙版面  |                                                                                  | m2   | 6.3   |       |    |     |       |
| 25   | 01B0040019   | 水晶字    | 1. 名称:8+2水晶<br>字                                                                 | cm   | 210   |       |    |     |       |
| 26   | 011608002002 | 铲除涂料面  | 1. 铲除部位名称<br>:司法所办公室<br>墙面基层铲除<br>2. 垃圾外运: 运<br>距自行考虑                            | m2   | 66.38 |       |    |     |       |
| 27   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位<br>:内墙<br>2. 涂料品种、喷<br>刷遍数:乳胶漆<br>两遍                                   | m2   | 66.38 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                                  |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 3 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |              |                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              | 普法依法治理和人民调解室 |                                          |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
| 28   | 010808001002 | 木门窗套         | 实木复合板+泡沫胶安装                              | m    | 21.32  |       |    |     |       |
| 29   | 030412004002 | 装饰灯          | 1. 名称:LED射灯                              | 套    | 30     |       |    |     |       |
| 30   | 030404035003 | 插座           |                                          | 个    | 3      |       |    |     |       |
| 31   | 011304001002 | 灯带           | 600K白色灯带                                 | m    | 30     |       |    |     |       |
| 32   | 011507001001 | 平面、箱式招牌      | 软膜灯箱                                     | m2   | 4.5    |       |    |     |       |
| 33   | 011501006001 | 书柜           | 1. 材料种类、规格:生态双面板                         | m2   | 5.4    |       |    |     |       |
| 34   | 011302001003 | 吊顶天棚         | 轻钢龙骨+石膏板二级异形吊顶                           | m2   | 47.88  |       |    |     |       |
| 35   | 011608002003 | 铲除涂料面        | 1. 铲除部位名称:司法所办公室墙面基层铲除<br>2. 垃圾外运:运距自行考虑 | m2   | 131.28 |       |    |     |       |
| 36   | 011407001003 | 墙面喷刷涂料       | 1. 喷刷涂料部位:内墙<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍       | m2   | 134.06 |       |    |     |       |
| 37   | 01B004007    | 旧踢脚线修补       |                                          | 项    | 1      |       |    |     |       |
| 38   | 010807003002 | 金属百叶窗帘       | 铝合金百叶窗帘                                  | m2   | 3.96   |       |    |     |       |
| 39   | 010810002001 | 木窗帘盒         | 1. 窗帘盒材质、规格:木工板基层+石膏板面层                  | m    | 6      |       |    |     |       |
| 40   | 01B004008    | 卷帘背景墙        | 8D打印+支架安装                                | m2   | 11.44  |       |    |     |       |
| 41   | 01B004009    | 功能室版面        |                                          | m2   | 15     |       |    |     |       |
| 42   | 01B0040020   | 水晶字          | 1. 名称:8+2水晶字                             | cm   | 280    |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计         |                                          |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 公共法律服务       |                                          |      |        |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |              |                                          |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 4 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |           |       |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|-------|
|      |              |           |                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 工作站 社区矫正室 |                                                                 |      |        |       |    |           |       |
| 43   | 010808001003 | 木门窗套      | 实木复合板+泡沫胶安装                                                     | m    | 14.8   |       |    |           |       |
| 44   | 030412004003 | 装饰灯       | 1. 名称:LED射灯                                                     | 套    | 10     |       |    |           |       |
| 45   | 030404035004 | 插座        |                                                                 | 个    | 4      |       |    |           |       |
| 46   | 011507001002 | 平面、箱式招牌   | 软膜灯箱                                                            | m2   | 4.6    |       |    |           |       |
| 47   | 011501006002 | 书柜        | 1. 材料种类、规格:生态双面板                                                | m2   | 5.61   |       |    |           |       |
| 48   | 011210006003 | 其他隔断      | 1. 轨道种类、规格:吊轨<br>2. 隔板材料品种、规格、颜色:屏风隔断                           | m2   | 16.2   |       |    |           |       |
| 49   | 011207001003 | 墙面装饰板     | 1. 名称:电子显示屏背景墙制作<br>2. 基层材料种类、规格:15mm奥松板<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:铝塑板 | m2   | 11     |       |    |           |       |
| 50   | 011302001004 | 吊顶天棚      | 轻钢龙骨+石膏板二级异形吊顶                                                  | m2   | 57.88  |       |    |           |       |
| 51   | 011608002004 | 铲除涂料面     | 1. 铲除部位名称:司法所办公室墙面基层铲除<br>2. 垃圾外运:运距自行考虑                        | m2   | 134.06 |       |    |           |       |
| 52   | 011407001004 | 墙面喷刷涂料    | 1. 喷刷涂料部位:内墙<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍                              | m2   | 142.06 |       |    |           |       |
| 53   | 010810002002 | 木窗帘盒      | 1. 窗帘盒材质、规格:木工板基层+石膏板面层                                         | m    | 5.8    |       |    |           |       |
| 本页小计 |              |           |                                                                 |      |        |       |    |           |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 5 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |           |       |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|-------|
|      |              |           |                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 | 定额人工费 |
| 54   | 010807003003 | 金属百叶窗帘    | 铝合金百叶卷帘                                      | m2   | 9.36  |       |    |           |       |
| 55   | 01B004011    | 社区矫正卷帘背景墙 | 8D打印+支架安装                                    | m2   | 7.2   |       |    |           |       |
| 56   | 01B004013    | 制度牌       | 15mmPVC+2mm亚克力面                              | m2   | 0.54  |       |    |           |       |
| 57   | 01B004012    | 功能室版面     |                                              | m2   | 10.05 |       |    |           |       |
| 58   | 01B0040021   | 水晶字       | 1. 名称:8+2水晶字                                 | cm   | 430   |       |    |           |       |
| 59   | 01B004010    | 旧踢脚线修补    |                                              | 项    | 1     |       |    |           |       |
|      |              | 分部小计      |                                              |      |       |       |    |           |       |
|      |              | 电子显示屏     |                                              |      |       |       |    |           |       |
| 60   | 01B0040010   | 全彩显示屏     |                                              | m²   | 6.76  |       |    |           |       |
| 61   | 081103004001 | 电源及充电器    | 1. 名称:电源                                     | 台    | 44    |       |    |           |       |
| 62   | 080904010001 | 接收器       | 1. 名称:显示屏接收卡<br>2. 规格:316                    | 台    | 40    |       |    |           |       |
| 63   | 080904005001 | 视频处理设备    | 1. 名称:视频处理器<br>2. 规格:v760                    | 台    | 1     |       |    |           |       |
| 64   | 080806002001 | 配电箱       | 1. 名称:配电柜                                    | 台    | 1     |       |    |           |       |
| 65   | 080605001001 | 广播设备      | 1. 名称:专业吸顶音箱                                 | 套    | 2     |       |    |           |       |
| 66   | 080605001002 | 广播设备      | 1. 名称:功放                                     | 套    | 1     |       |    |           |       |
| 67   | 080605001003 | 广播设备      | 1. 名称:一拖二无线手持话筒                              | 套    | 1     |       |    |           |       |
| 68   | 01B0040012   | 电源时序器     | 1. 名称: 电源时序器                                 | 台    | 1     |       |    |           |       |
| 69   | 030502001001 | 机柜、机架     | 1. 名称:机柜<br>2. 规格:800*600*600<br>3. 安装方式:落地式 | 台    | 1     |       |    |           |       |
| 70   | 01B0040015   | 一分二音频线    |                                              | 条    | 1     |       |    |           |       |
| 71   | 01B0040016   | 高清数据线     |                                              | 条    | 1     |       |    |           |       |
| 72   | 01B0040017   | 钢结构架      |                                              | m2   | 6     |       |    |           |       |
| 73   | 01B0040018   | 屏体安装及调    |                                              | m2   | 7.04  |       |    |           |       |
| 本页小计 |              |           |                                              |      |       |       |    |           |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 6 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|-------|
|      |              |      |                                                      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              | 试    |                                                      |      |     |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 分部小计 |                                                      |      |     |       |    |     |       |
|      |              | 电路改造 |                                                      |      |     |       |    |     |       |
| 74   | 030411001001 | 配管   | 1. 名称:空调专线<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:DN20mm              | m    | 380 |       |    |     |       |
| 75   | 030411004001 | 配线   | 1. 名称:空调专线<br>2. 配线形式:动力线路<br>3. 型号:BV<br>4. 规格:6mm2 | m    | 380 |       |    |     |       |
| 76   | 030411001002 | 配管   | 1. 名称:插座专线<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:DN20mm              | m    | 380 |       |    |     |       |
| 77   | 030411004002 | 配线   | 1. 名称:空调专线<br>2. 配线形式:动力线路<br>3. 型号:BV<br>4. 规格:4mm2 | m    | 360 |       |    |     |       |
| 78   | 030411001003 | 配管   | 1. 名称:照明线路<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:DN20mm              | m    | 467 |       |    |     |       |
| 79   | 030411004003 | 配线   | 1. 配线形式:照明线路<br>2. 型号:BV<br>3. 规格:2.5mm2             | m    | 467 |       |    |     |       |
| 80   | 030411004004 | 配线   | 1. 名称:监控信号线                                          | m    | 340 |       |    |     |       |
| 81   | 030411004005 | 配线   | 1. 名称:监控电源线                                          | m    | 160 |       |    |     |       |
| 82   | 030411004006 | 配线   | 1. 名称:主线路<br>2. 配线形式:动力线路<br>3. 型号:BV<br>4. 规格:10mm2 | m    | 100 |       |    |     |       |
| 83   | 030404017001 | 配电箱  |                                                      | 台    | 2   |       |    |     |       |
| 84   | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:空气开关                                           | 个    | 2   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |      |                                                      |      |     |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 7 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |            |                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              | 分部小计       |                                                          |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              | 院内地坪       |                                                          |      |        |       |    |     |       |
| 85   | 041001001001 | 拆除路面       | 1. 材质:混凝土类(无筋)<br>2. 厚度:30cm<br>3. 垃圾外运:5km              | m2   | 358.38 |       |    |     |       |
| 86   | 040203007001 | 水泥混凝土      | 1. 混凝土强度等级:C20<br>2. 基层:30cm厚3:7灰土<br>3. 厚度:18cm         | m2   | 358.38 |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                          |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 彩钢房建造      |                                                          |      |        |       |    |     |       |
| 87   | 01B040022    | 建造彩钢房      | 1. 含方管4*8, 8cm彩钢岩棉防火板                                    | m2   | 40     |       |    |     |       |
| 88   | 010802000001 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸:2000*900钢质门                                  | m2   | 1.8    |       |    |     |       |
| 89   | 010807003004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:1200*900塑钢窗                                  | m2   | 1.08   |       |    |     |       |
| 90   | 011101000001 | 细石混凝土楼地面   | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5<br>2. 面层厚度、混凝土强度等级:60mmc20细石混凝土 | m2   | 40     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计       |                                                          |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 围墙改造       |                                                          |      |        |       |    |     |       |
| 91   | 01B040023    | 派出所围墙封门    |                                                          | 个    | 1      |       |    |     |       |
| 92   | 01B040024    | 派出所围墙开门    |                                                          | 个    | 1      |       |    |     |       |
| 93   | 011601000001 | 砖砌体拆除      | 原围墙顶拆除                                                   | m3   | 5.76   |       |    |     |       |
| 94   | 011201000001 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型:砖墙<br>2. 底层厚度、                                   | m2   | 160    |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |            |                                                          |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 8 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|-------|
|      |              |           |                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |           |                                               |      |       |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |           | 砂浆配合比: 1:3水泥砂浆<br>3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5     |      |       |       |    |     |       |
| 95   | 010401000001 | 实心砖墙      | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖<br>2. 墙体类型:围墙加高70cm        | m3   | 6.55  |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计      |                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 水井改造      |                                               |      |       |       |    |     |       |
| 96   | 040504000001 | 砌筑井       | 检查井增高, 含井盖                                    | 座    | 1     |       |    |     |       |
| 97   | 031001000001 | 塑料管       | 1. 安装部位:室外<br>2. 材质、规格:10UPVC管10m, 25ppl管10m。 | m    | 10    |       |    |     |       |
| 98   | 031004000001 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称:水龙头                                     | 个    | 1     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计      |                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 大门贴砖      |                                               |      |       |       |    |     |       |
| 99   | 011605000001 | 立面块料拆除    | 1. 饰面材料种类:拆除原有砖面层                             | m2   | 18.72 |       |    |     |       |
| 100  | 011205000001 | 块料柱面      | 1. 柱截面类型、尺寸:矩形柱<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷砖        | m2   | 11.52 |       |    |     |       |
| 101  | 011204000001 | 块料墙面      | 1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷砖                           | m2   | 7.2   |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计      |                                               |      |       |       |    |     |       |
|      |              | 翻新防水      |                                               |      |       |       |    |     |       |
| 102  | 010902000001 | 屋面卷材防水    | 1. 卷材品种、规格、厚度:油毡                              | m2   | 50    |       |    |     |       |
| 103  | 010902000002 | 屋面排水管     | 1. 排水管品                                       | m    | 30    |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |           |                                               |      |       |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 9 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |           |       |
|------|--------------|------------|------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|-------|
|      |              |            |                                    |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |            | 种、规格:塑料(PVC)110                    |      |        |       |    |           |       |
| 104  | 01B040025    | 大门喷漆翻新     |                                    | 项    | 1      |       |    |           |       |
|      |              | 分部小计       |                                    |      |        |       |    |           |       |
|      |              | 防盗门        |                                    |      |        |       |    |           |       |
| 105  | 011610002002 | 金属门窗拆除     | 原有防盗门拆除                            | m2   | 31.5   |       |    |           |       |
| 106  | 010802000002 | 防盗门        | 钢质防盗门                              | m2   | 31.5   |       |    |           |       |
|      |              | 分部小计       |                                    |      |        |       |    |           |       |
|      |              | 断桥窗        |                                    |      |        |       |    |           |       |
| 107  | 011610002003 | 金属门窗拆除     | 原有窗拆除                              | m2   | 71     |       |    |           |       |
| 108  | 010807003005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:断桥铝合金窗                     | m2   | 71     |       |    |           |       |
|      |              | 分部小计       |                                    |      |        |       |    |           |       |
|      |              | 化粪池        |                                    |      |        |       |    |           |       |
| 109  | 040504000002 | 整体化粪池      | 1.材质:玻璃钢化粪池<br>2.型号、规格:3m³         | 座    | 1      |       |    |           |       |
|      |              | 分部小计       |                                    |      |        |       |    |           |       |
|      |              | 外墙抹灰       |                                    |      |        |       |    |           |       |
| 110  | 011201000002 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:外墙<br>2.含脚手架                | m2   | 542.88 |       |    |           |       |
| 111  | 011407001005 | 线条刷涂料      | 1.刮腻子遍数:2遍<br>2.刷防护材料、油漆:司法蓝涂料喷漆2遍 | m    | 76     |       |    |           |       |
|      |              | 分部小计       |                                    |      |        |       |    |           |       |
|      |              | 卫生间        |                                    |      |        |       |    |           |       |
| 112  | 031004000002 | 洗涤盆        | 水池                                 | 组    | 1      |       |    |           |       |
| 113  | 031004000003 | 大便器        |                                    | 组    | 1      |       |    |           |       |
| 114  | 011210006004 | 木隔断        |                                    | m2   | 6.4    |       |    |           |       |
| 115  | 011102003001 | 块料楼地面      | 1.原有地面砖拆除更换,地面做防水,做                | m2   | 12     |       |    |           |       |
| 本页小计 |              |            |                                    |      |        |       |    |           |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 40 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                                                        |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 法是尼龙布一层，水泥砂浆抹面。                                                        |      |        |       |    |     |       |
| 116  | 010801001004 | 木质门    | 1. 门代号及洞口尺寸:2*0.8                                                      | m2   | 1.6    |       |    |     |       |
| 117  | 01B0040022   | 挡板     | 1. 位置:南侧小便池挡板                                                          | 个    | 2      |       |    |     |       |
| 118  | 01B0040023   | 洗面台    |                                                                        | 组    | 1      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                        |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 二楼宿舍   |                                                                        |      |        |       |    |     |       |
| 119  | 011601000002 | 砖砌体拆除  | 1. 砌体名称:灶台拆除<br>2. 拆除高度:0.8m<br>3. 拆除砌体的截面尺寸:2m*0.6m<br>4. 垃圾外运:运距自行考虑 | m3   | 0.96   |       |    |     |       |
| 120  | 011610002004 | 木门窗拆除  | 1. 门窗洞口尺寸:2.05*0.9                                                     | m2   | 9.23   |       |    |     |       |
| 121  | 010801001002 | 木质门    | 1. 门代号及洞口尺寸:2.05m*0.9m                                                 | m2   | 9.23   |       |    |     |       |
| 122  | 011608002005 | 铲除涂料面  | 1. 铲除部位名称:二楼宿舍墙面铲除<br>2. 垃圾外运:运距自行考虑                                   | m2   | 346.15 |       |    |     |       |
| 123  | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:内墙<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍                                     | m2   | 346.15 |       |    |     |       |
| 124  | 030412004004 | 普通灯具   | 1. 名称:LED吸顶灯                                                           | 套    | 5      |       |    |     |       |
| 125  | 01B040026    | 旧踢脚线修补 |                                                                        | 项    | 1      |       |    |     |       |
| 126  | 030404035005 | 插座     |                                                                        | 个    | 15     |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                                                        |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 党建室    |                                                                        |      |        |       |    |     |       |
| 127  | 011610002005 | 木门窗拆除  | 1. 门窗洞口尺                                                               | m2   | 2.46   |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                                                        |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目 第 11 页 共 12 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |     |       |
|------|--------------|--------|--------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|-------|
|      |              |        |                                      |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |       |
|      |              |        |                                      |      |        |       |    | 暂估价 | 定额人工费 |
|      |              |        | 寸:2.05*1.2                           |      |        |       |    |     |       |
| 128  | 010801001003 | 木质门    | 1. 门代号及洞口尺寸:2.05m*1.2m               | m2   | 2.46   |       |    |     |       |
| 129  | 011608002006 | 铲除涂料面  | 1. 铲除部位名称:党建室墙面铲除<br>2. 垃圾外运:运距自行考虑  | m2   | 105.5  |       |    |     |       |
| 130  | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:内墙<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍   | m2   | 105.5  |       |    |     |       |
| 131  | 030412004005 | 普通灯具   | 1. 名称:LED吸顶灯                         | 套    | 2      |       |    |     |       |
| 132  | 01B040027    | 旧踢脚线修补 |                                      | 项    | 1      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                      |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 二楼过道   |                                      |      |        |       |    |     |       |
| 133  | 011608002007 | 铲除涂料面  | 1. 铲除部位名称:二楼过道墙面铲除<br>2. 垃圾外运:运距自行考虑 | m2   | 212.52 |       |    |     |       |
| 134  | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:内墙<br>2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍   | m2   | 212.52 |       |    |     |       |
| 135  | 030412004006 | 普通灯具   | 1. 名称:LED吸顶灯                         | 套    | 3      |       |    |     |       |
| 136  | 030404035006 | 照明开关   | 1. 名称:声控开关                           | 个    | 3      |       |    |     |       |
|      |              | 分部小计   |                                      |      |        |       |    |     |       |
|      |              | 楼梯     |                                      |      |        |       |    |     |       |
| 137  | 011608002008 | 铲除涂料面  | 1. 铲除部位名称:楼梯墙面铲除<br>2. 垃圾外运:运距自行考虑   | m2   | 127.04 |       |    |     |       |
| 138  | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1. 喷刷涂料部位:内墙                         | m2   | 127.04 |       |    |     |       |
| 本页小计 |              |        |                                      |      |        |       |    |     |       |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



第 1 页 共

标段：华亭市司法局上关司法所标准化改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

第 1 页 共 1 页

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。